

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Linia napowietrzna NN.					
1		Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	km		
d.1		1.68	km	1.680	
				RAZEM	1.680
2		Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przew.		
d.1		12	przew.	12.000	
				RAZEM	12.000
3		Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
d.1		27	przył.	27.000	
				RAZEM	27.000
4		Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt		
d.1		Słup drewniany.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
d.1		Trzon kabłąkowy.	szt	22.000	
		22		RAZEM	22.000
9		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
d.1		Trzon hakowy skrośny.	szt	43.000	
		43		RAZEM	43.000
10		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik na słupie stojącym	szt		
d.1		rożny lub krańcowy na słupie leżącym	szt	6.000	
		Poprzecznik krańcowy.		RAZEM	6.000
		6			
11		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik na słupie stojącym	szt		
d.1		rożny lub krańcowy na słupie leżącym	szt	10.000	
		Poprzecznik przyłączowy.		RAZEM	10.000
		10			
12		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt		
d.1		Ochronniki przepięciowe.	szt	16.000	
		16		RAZEM	16.000
13		Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
d.1		Stojak ścienny.	szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
14		Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15		Montaż odciążek do stojaków na dachu pokrytym drewnem i papą	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur	m		
d.1		Przewód AsXSn 4x35mm2.	m	10.000	
		10		RAZEM	10.000