

UWAGI:
1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
2. Układ zasilania TN-S.
3. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY3x1,5mm2.
4. Oprawy 2x36W (np. ELP 23 - 2360) montować na ścianie na wys.2m.
5. Łączniki oświetlenia montować na wysokości ok. 1,2m nad poziomem podłogi.

JAKBUD
projekty budowlane
Zakład Usług Budowlanych JAKBUD
97-300 Piotrków Tryb. ul. Migdałowa 35
tel. (044) 732-60-60 ,0 603 611 126

Temat:	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**		Data: *11.2008*
Inwestor:	**Urząd Miasta** Wydział Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28		Skala ***1: 100***
Adres:	ul. Małopolska - Podole 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.	Branża ELEKTR.	Nr rys. E3
Rysunek:	Instalacja elektryczna oświetlenia w budynku nr 5.		
Autor:	inż. Jerzy Jakubowski	NB.IV.7342/49/98	