





Konstrukcja stalowa wybiegu dla kotów 1:20



Elementy 1:10




Nr	Rodzaj profilu	Długość elementu [mm]	Ilość szt.	Masa jedn. [kg/m]	Masa elementu [kg]	Masa całkowita [kg]
1	I PE 100	2042	4	8,10	16,54	66,16
2	I PE 100	2747	4	8,10	22,25	89,00
3	I PE 100	4062	4	8,10	32,90	131,61
4	□ 60x40x4,0	6400	5	5,45	34,88	174,40
5	□ 60x40x4,0	1800	2	5,45	9,81	19,62
6	∅ 12	4150	4	0,888	3,68	14,74
7	□ 10x120	150	8	9,42	1,41	11,30
8	□ 10x120	120	3	9,42	1,13	3,39
9	□ 5x80	80	4	3,14	0,25	1,00
10	□ 60x40x4,0	3800	2	5,45	20,71	41,42
11	□ 5x25	85	32	0,98	0,08	2,67
Masa razem					[kg]	555,31
Dodatek na spoiny					[%]	1,5
MASA CAŁKOWITA					[kg]	563,6

Stal kształtowa St3S
Elektrody ER-1.46

Uwagi:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne stali kształtowej wg opisu technicznego.
2. Stężenia należy wykonać jedynie w ramach skrajnych budynku.

 JAKBUD projekt i budowlana																											
Zakład Usług Budowlanych JAKBUD 97-300 Piotrków Tryb., ul. Magdalenka 5 tel. (044) 732-60-60, 0 603 811 126																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Temat:</td> <td colspan="2">PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Investor:</td> <td colspan="2">SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</td> </tr> <tr> <td>Adres:</td> <td>Gmina Piotrków Trybunalski</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Rysunek:</td> <td>ul. Matejkieta - Połącze 624/1, 624/2 Piotrków Tryb.</td> <td>Bronża</td> <td>Nr rys.</td> </tr> <tr> <td>Autor:</td> <td>Konstrukcyj stalowa wyścielgu dla kotów (budynek nr 8)</td> <td>KONSTR.</td> <td>K 6</td> </tr> <tr> <td>Asystent:</td> <td>Nr 9/71 - Łw</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Temat:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		Investor:		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		Adres:	Gmina Piotrków Trybunalski			Rysunek:	ul. Matejkieta - Połącze 624/1, 624/2 Piotrków Tryb.	Bronża	Nr rys.	Autor:	Konstrukcyj stalowa wyścielgu dla kotów (budynek nr 8)	KONSTR.	K 6	Asystent:	Nr 9/71 - Łw				
Temat:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY																									
Investor:		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT																									
Adres:	Gmina Piotrków Trybunalski																										
Rysunek:	ul. Matejkieta - Połącze 624/1, 624/2 Piotrków Tryb.	Bronża	Nr rys.																								
Autor:	Konstrukcyj stalowa wyścielgu dla kotów (budynek nr 8)	KONSTR.	K 6																								
Asystent:	Nr 9/71 - Łw																										
mgr inż. Barbara Malec mgr inż. Jarosław Dudek mgr inż. Nina Kobiela mgr inż. Krystyna Kleńska tech. bud. Michał Cejpnuk																											