


LEGENDA

- 1
- ISTN. COKÓŁ DO RENOWACJI: SKUCIE GÓRNEJ CZ. PROFILOWANEJ, ODTWORZENIE ZA POMOCĄ FORMY SILIKONOWEJ WG ORYGINALNEGO WZORU, OCZYSZCZENIE CZ. PŁASKIEJ, ZAKOŹENIE TYNKU DRYVIT, AMERISTONE T. 208 TETON.
- 1A
- PROJ. COKÓŁ DO WYKONANIA JAK NA BUDYNKU Z C. PEŁNEJ, CERAM., GR. 6,5CM NA ZAPR. CEM. Z TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON
- 1B
- PROJ. MUREK OPROPOWY Z BLOCZKÓW BET. FUNDAMENT GR. 20CM NA ZAPR. CEM. OBUSTR. OTYMK. TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON OD STR. ZEWN.
- 2
- TYNK CEM.-WAP. DO RENOWACJI: LUŻNE FRAGMENTY DO SKUCIA, OCZYSZCZENIE I ZLIKWIDOWANIE SPĘKAN., NAPRAWA RYS ZA POMOCĄ MET. HELFIX, POKRYCIE FARBĄ.
- 3
- STOLARKA OKIENNA CZĘŚCIOWO WYMNIENIONA DO ZACHOWANIA, POZOSTAŁA DO WYMIANY (POZA OPRACOWANIEM).
- 4
- STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI.
- 4A
- ŚLUSARKA DRZWIOWA DO WYMIANY: DO PIWNICY DRZWI STALOWE OCIEPLONE I ZAMKNIĘCIE ZSTYPU PIWNICZNEGO DRZWIAMI STYLOWYMI
- 5
- DETAL WIEŻYCEK, GZYMSU PODOKAPOWEGO, OPASEK OKIEN I DRZWI DO RENOWACJI: WIEKSZE UBYTKI ODTWORZYĆ TUBĄG STUKOPLAN LUB UZUPEŁNIENIE TYNKIEM CEM.-WAP. III KAT., POKRYCIE FARBĄ Z BŁ. CYNK. - 1T71AN, GR. 0,7MM
- 6
- OBRÓBKĄ BLACHARSKIE DO WYMIANY: PARAPETY ZEWN. OKIEN, OGNIOWURÓW, ATTYK, ORYNNOWANIE
- 7
- SCHODY ZEWN. WEJŚCIOWE Z BLOKÓW GRANITU ANTYKOWANEGO.
- 7A
- OBRÓBKĄ GRANITEM GR. 4CM, SZRYM Z OBRÓBKĄ PROSTĄ W BLENDACH PO DRZWIACH, BLOK GRANIT. PRZY ZSYPIE DO PIWNICY, CZAPA GRANITOWA GR. 4 CM NA COKOLE MURKU OPROPOWEGO SCH. ZEWN. PIWNICZNYCH.
- 7B
- SCHODY ZEWN. WYJŚC. Z PIWNICY DO PRZEBUDOWY I OBLÓŻENIA GRANITEM PŁOMIENIOWANYM GR.3CM W KOŁORZE SZARYM
- 8
- ELEMENTY ŚLUSARSKIE STYLOWE: BALUSTRA WŁ DETALU, POCHWYT Z PŁASKOWNIKA ANTYKOWANEGO 40X4MM.
- 9
- ELEMENTY OŚWIETLENIOWE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA.
- 10
- ELEMATY ŚLUSARSKIE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA: KRATY W OKNACH, OGRODZENIE ŁĄCZNIKA.
- 11
- PRZYŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZ., OSADNIK - W POZIOMIE TERENU.
- 12
- OBRÓBKĄ GZYMSÓW DACHOWKĄ CERAM. DO RENOWACJI.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROJEKT REMONTU ELEWACJI
ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)
SKALA 1:100

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| ARTA sp. z o.o. | | ul. Piotrkowska 45, tel. 630 17 84 | |
| adres | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA) | data | 07.2008 |
| adres | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. JERUZOLIMSKA 29 | tytuł projektu | ELEWACJA ZACHODNIA – PROJEKT REMONTU |
| autor | mgr inż. arch. DANIŁA WŁODZIŃSKA | skala | 1:100 |
| projektant | mgr inż. arch. MICHAŁ NADER | nr rys. | 8 |