


- LEGENDA
- 1 ISTN. COKÓŁ DO RENOWACJI: SKUCIE GÓRNEJ CZ. PROFILOWANEJ, ODTWORZENIE ZA POMOCĄ FORMY SILIKONOWEJ WG ORYGINALNEGO WZORU, OCZYSZCZENIE CZ. PŁASKIEJ, ZAŁOŻENIE TYNKU DRYVIT, AMERISTONE T. 208 TETON.
 - 1A PROJ. COKÓŁ DO WYKONANIA JAK NA BUDYNKU Z C. PEŁNEJ, CERAM., GR. 6,5CM NA ZAPR. CEM. Z TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON
 - PROJ. MUREK OPOROWY Z BL. OCZKÓW BET. FUNDAMENT. GR. 20CM NA ZAPR. CEM. OBSTR. OTYMK. TYNK. CEM.-WAP. GR. 1,5CM + TYNK DRYVIT AMERISTONE T. 208 TETON OD STR. ZEWN.
 - 1B TYNK. CEM.-WAP. DO RENOWACJI: LUŻNE FRAGMENTY DO SKUCIA, OCZYSZCZENIE I ZLIKWIDOWANIE SPEKAŃ,
 - 2 NAPRAWA RYS ZA POMOCĄ MET. HELFIX, POKRYCIE FARBĄ
 - 3 STOLARKA OKIENNA CZĘŚCIOWO WYMIENIONA DO ZACHOWANIA, POZOSTAŁA DO WYMIANY (POZA OPRACOWANIEM).
 - 4 STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI.
 - 4A ŚLUSARKA DRZWIOWA DO WYMIANY: DO PIWNICY DRZWI STALOWE OCIEPLONE I ZAMKNIĘCIE ZSYPU PIWNICZNEGO DRZWIAMI STYLOWYMI
 - 5 DETAL WIEŻYCZEK, GZYMSU PODOKAPOWEGO, OPASEK OKIEN I DRZWI DO RENOWACJI: WIĘKSZE UBITYMI ODTWORZYĆ TUBĄG STUCKOPLAN LUB UZUPEŁNIENIE TYNKIEM CEM.-WAP. III KAT., POKRYCIE FARBĄ Z BL. OTYMK. - TTJAN. GR. 0,7MM
 - 6 OBRÓBKĄ BLACHARSKIE DO WYMIANY: PARAPETY ZEWN. OKIEN, OGNIOMURÓW, ATTYK, OKRYNOWNIANIE
 - 7 SCHODY ZEWN. WEJŚCIOWE Z BLOKÓW GRANITU ANTYKOWANEGO.
 - 7A OBRÓBKĄ GRANITEM GR. 4CM, SZRYM Z OBRÓBKĄ PROSTĄ W BLENDACH PO DRZWIACH, BLOK GRANIT. PRZY ZSYPIE DO PIWNICY, CZAPA GRANITOWA GR. 4 CM NA COKOLE MURU OPOROWEGO SCH. ZEWN. PIWNICZNYCH.
 - 7B SCHODY ZEWN., WYJŚC. Z PIWNICY DO PRZEBUDOWY I OBLÓŻENIA GRANITEM PŁOMIENIOWANYM GR.3CM W KOLORZE SZARYM
 - 8 ELEMENTY ŚLUSARSKIE STYLOWE: BALUSTRADA WG DETALU, POCHWYT Z PŁASKOWNIKA ANTYKOWANEGO 40X4MM, OGRODZENIE ŁĄCZNIKA.
 - 9 ELEMENTY OŚWIETLENIOWE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA.
 - 10 ELEMENTY ŚLUSARSKIE PO RENOWACJI DO ZACHOWANIA, KRATY W OKNACH, UCHWYTY FLAGOWE.
 - 11 PRZYŁĄCZENIE RUR SPŁUSTOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZ., OSADNIK - W POZIOME TERENU.
 - 12 OBRÓBKĄ GZYMŚÓW DACHÓWKĄ CERAM. DO RENOWACJI.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROJEKT REMONTU ELEWACJI
ELEWACJA POŁUDNIOWA
SKALA 1:100

1002, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. 630 17 84		ARTA sp. z o.o.	
OBIEKT	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. JERÓZOLIMSKA 29	DATA	07.2008
WZĘĆ PRACOWNI	ELEWACJA POŁUDNIOWA – PROJEKT REMONTU	SKALA	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. DANIŁA WODZIAŁSKA mgr inż. arch. MICHAŁ NAJDER	WZ. nr 288/2008	MR 100