

ZMIANA W PRZEDMIARZE ROBÓT

Dotyczy: Załącznik „Przedmiar Łódzka 2” Kosztorys ofertowy: Rozbudowa ul. Łódzkiej od ul. Hutniczej do granic miasta – odcinek od ul. Kostromskiej do granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Z uwagi na zmiany w projekcie przebudowy ul. Łódzkiej, dotyczące nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych po stronie wschodniej należy wykonać następujący zakres robót, jako roboty zamienne wobec chodnika z płyt betonowych i zjazdów z kostki:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego grubości 6 cm 3 045,00 m²
2. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego grubości 8 cm 2 213,00 m²
3. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego lub grafitowego 238,00 m².

W związku z powyższym należy dokonać następujących korekt w przedmiarze robót strona 3:

1. **Poz. 62** Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Jest 8 374,00 m²
Winno być 8 374,00 m² – 3 045,00 m² – 2 213,00 m² = **3 116,00 m²**
2. **Dopisać Poz. 62 a** Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. **3 045,00 m²**
3. **Dopisać Poz. 62 b** Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. **2 213,00 m²**
4. **Poz. 65** Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo – piaskowej, z zamulaniem spoin piaskiem (zjazdy)
Jest 607,00 m²
Winno być 607,00 m² – 238,00 m² = **369,00 m²**
5. **Dopisać Poz. 65 a** Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego lub grafitowego na podsypce cementowo – piaskowej, z zamulaniem spoin piaskiem (zjazdy) **238,00 m²**

Podbudowę nawierzchni pozostawia się bez zmian.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek