
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

NAZWA INWESTYCJI	: Schronisko dla zwierząt - obiekt nr 8
ADRES INWESTYCJI	: ul. Małopolska 3 - Podole, 97-300 Piotrków Tryb., dz. nr 524/1, 524/2
INWESTOR	: Gmina Piotrków Trybunalski - Urząd Miasta, Biuro Inwestycji i Remontów
ADRES INWESTORA	: ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Tryb.
BRANŻA	: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	: mgr inż. Wiktor Jakubowski
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR	: mgr inż. Urszula Jakubowska
DATA OPRACOWANIA	: 09.02.2009

Podstawy prawne opracowania

Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).

Uwaga!

Umieszczona w przedmiarze kolumna "Podstawa" zawiera lokalizację szczegółowych opisów robót, uzupełniających opisy umieszczone w kolumnie "Opis". Informacje zawarte w kolumnie "Podstawa" w żadnym wypadku nie ograniczają sposobu wyceny poszczególnych robót.

UWAGA!!! Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim prezentowane są jedynie roboty podstawowe. Roboty pomocnicze, tj. ustawianie, przestawianie oraz czas pracy rusztowań, wywóz i utylizacja odpadów, itp. uwzględnia się w pozycjach opisujących roboty podstawowe.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Roboty budowlane związane z wykonaniem budynku nr 8 Schroniska dla Zwierząt			
1	Przygotowanie terenu pod budowę	1	2
1.1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	1	2
1.1.1	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	1	2
2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	3	16
2.1	Roboty budowlane w zakresie budynków	3	5
2.1.1	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej	3	5
2.2	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne	6	16
2.2.1	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty	6	12
2.2.2	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe	13	16

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane związane z wykonaniem budynku nr 8 Schroniska dla Zwierząt						
1		45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1.1		45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1 d.1.1.1	ST 1	KNNR 1 0209-04 ¹⁾	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III (8*0,50*0,50+3*0,40*0,40)*0,80	m ³		
				m ³	1,984	
					RAZEM	1,984
2	ST 1	KNNR 1 0215-01 + KNNR 1 0215-03 ¹⁾	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 30 m poz.1	m ³		
1 d.1.1.1				m ³	1,984	
					RAZEM	1,984
2		45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
2.1		45220000-5	Roboty budowlane w zakresie budynków			
2.1.1		45223000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej			
3 d.2.1.1	ST 2	KNNR 2 0109-03 z. sz. 5.5. ¹⁾ analogia	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu poz.1	m ³		
				m ³	1,984	
					RAZEM	1,984
4 d.2.1.1	ST 2	KNR 2-05 1005-01 ²⁾ analogia	Osadzenie marek M1 11*10 ⁽⁻³⁾	t		
				t	0,011	
					RAZEM	0,011
5 d.2.1.1	ST 2	KNR 5-08 0809-05 ³⁾ analogia	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M12 w gotowych ślepych otworach w stropie - kotwy wklejane 3*2+4	szt.		
				szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
2.2		45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne			
2.2.1		45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty			
6 d.2.2.1	ST 4	KNR 2-05 1005-01 ²⁾ analogia	Stupy stalowe S1, S2, S3, S4, rygiel B1, płatew P1 i inne drobne elementy zabezpieczone antykorozyjnie (563,6+29,0+80,5)*10 ⁽⁻³⁾	t		
				t	0,673	
					RAZEM	0,673
7 d.2.2.1	ST 5	KNR 0-15II 0522-08 ⁴⁾	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi trapezowymi o skoku fali 180 mm przy rozstawie łat 120 cm 4,10*poz.8	m ²		
				m ²	26,240	
					RAZEM	26,240
8 d.2.2.1	ST 5	NNRNKB 202 0539- 02 ⁵⁾ analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych 6,40	m		
				m	6,400	
					RAZEM	6,400
9 d.2.2.1	ST 5	KNR 0-15II 0528-02 ⁴⁾	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm poz.8	m		
				m	6,400	
					RAZEM	6,400
10 d.2.2.1	ST 5	NNRNKB 202 0539- 02 ⁵⁾	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz.9	m		
				m	6,400	
					RAZEM	6,400
11 d.2.2.1	ST 5	KNR 0-15II 0529-02 ⁴⁾	Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm 2,40	m		
				m	2,400	
					RAZEM	2,400
12 d.2.2.1	ST 5	KNNR 2 0503-01 ¹⁾ analogia	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej - blacha nad przejściem do woliery 0,40*4,30	m ²		
				m ²	1,720	
					RAZEM	1,720
2.2.2		45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2.2.2	ST 6	KNNR 2 1201-03 ¹⁾	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie 0,20*poz.14	m ³ m ³	 4,716	
					RAZEM	4,716
14 d.2.2.2	ST 6	KNNR 2 1202-06 + KNNR 2 1202-07 ¹⁾	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 50 mm 6,30*3,90-0,25*0,25*12-3*0,20*0,40	m ² m ²	 23,580	
					RAZEM	23,580
15 d.2.2.2	ST 4	KNNR 2 1302-04 ¹⁾	Montaż drzwi stalowych i przegród siatkowych - z dostarczonych przez Inwestora furtek stalowych 1,00*2,00+10*2,00*1,00+0,92*2,00+3*2,00*0,65+2*0,40*4,43	m ² m ²	 31,284	
					RAZEM	31,284
16 d.2.2.2		KNR 0-21 4007-02 ⁶⁾ analogia	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych - podłoga w przejściu do woliery poz.12	m ² m ²	 1,720	
					RAZEM	1,720

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
4	IGM wyd.III 2000
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	IGM wyd.I 1998