
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pokrycia dachu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej- dawna Synagoga.
ADRES INWESTYCJI : Piotrków Tryb. ul. Jerozolimska 29
INWESTOR : Gmina Miasto Piotrków Tryb.
ADRES INWESTORA : Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu - synagoga.					
1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	23*4.5*2+23*11+2.25*6.25	m ²	474.06	
		2.97*6.5*2	m ²	38.61	
		6.5*15.5+5.25*2.8	m ²	115.45	
				RAZEM	628.12
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	628.12	m ²	628.12	
				RAZEM	628.12
3	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm w odstępach	m ²		
d.1	0414-05	przyjęto 30% powierzchni	m ²	188.44	
		628.12*0.3			
				RAZEM	188.44
4	KNR 4-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad	m ²		
d.1	0613-05	10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²	1256.24	
		628.12*2			
				RAZEM	1256.24
5	KNR 2-02	Pokrycie dachów folią wiatroizolacyjną zintegrowaną z siatką gr 8 mm w celu	m ²		
d.1	0501-01	zapewnienia wentylacji pokryciu z blachy np. firmy Bauder.	m ²	628.12	
	analiza indywidualna	628.12			
				RAZEM	628.12
6	KNR 19-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,7 mm cynkowo-tytanową zgod-	m ²		
d.1	0533-04	nie z projektem.	m ²	628.12	
	analiza indywidualna	628.12			
				RAZEM	628.12
7	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów zaczepowych przy okapie z blachy cynkowo-tyta-	m ²		
d.1	0538-01	nowej.	m ²	23.31	
	analiza indywidualna	0.25*[23*2+23+2.97*2+2.8+15.5]			
				RAZEM	23.31
8	KNR 19-01	Kołnierze kominów i ogniomurów z blachy cynkowo-tytanowej przy kryciu da-	m ²		
d.1	0540-01	chów blachą lub papą	m ²	1.50	
	analiza indywidualna	komin			
		0.5*[1.0+0.5]*2			
		przy ogniomurach i ścianach			
		0.5*[23+4.5*2+25+11*2+2.25+23+4.5*2+6.5*4+15.5+6.5*2+5.25*2]			
				RAZEM	90.62
9	KNR 19-01	Pokrycie blachą cynkowo-tytanową wierzchołków dachowych z klapą przy pokryciu	szt.		
d.1	0539-01	dachu dachówką płaską	szt.	2.00	
	analiza indywidualna	2			
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane z blachy cynkowo-tytanowej.	szt.		
d.1	0533-01		szt.	10.00	
	analiza indywidualna	10			
				RAZEM	10.00
11	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z	m		
d.1	0705-01	cegłami lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych	m	3.00	
		komin			
		[1.0+0.5]*2			
		przy ogniomurach i ścianach			
		[23+4.5*2+25+11*2+2.25+23+4.5*2+6.5*4+15.5+6.5*2+5.25*2]			
				RAZEM	181.25
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach i	m ²		
d.1	0735-09	ogniomurach ponad dachem spadzistym		5.00	
		komin			
		1.5*[1.0+0.5]*2+1.0*0.5			
		przy ogniomurach i ścianach			
		1.5*[23+4.5*2+25+11*2+2.25+23+4.5*2+6.5*4+15.5+6.5*2+5.25*2]			
				267.38	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		przyjęto 50% powierzchni		272.38	
		272.38*0.5	m ²	136.19	
				RAZEM	136.19
13 d.1	analiza indywidualna	Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m ²		
		272.38	m ²	272.38	
				RAZEM	272.38
14 d.1	KNR 4-01 0108 - 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 628.12*0.02+136.19*0.03+188.44*0.03 A (obliczenia pomocnicze)	m ³	22.30	
		1.2*22.3	m ³	=====	
				22.30	
				26.76	
				RAZEM	26.76
15 d.1	KNR 4-01 0108 - 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Założyłem 20km odległości	m ³		
		26.76	m ³	26.76	
				RAZEM	26.76
16 d.1		Oplata za wysypisko	m ³		
		26.76	m ³	26.76	
				RAZEM	26.76