

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej- dawna Synagoga.  
ADRES INWESTYCJI : Piotrków Tryb. ul. Jerozolimska 29  
INWESTOR : Gmina Miasto Piotrków Tryb.  
ADRES INWESTORA : Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana stolarki synagoga.</b>					
<b>1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>					
1	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne drewniane p.poż.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0930-04</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O1 3.3*1.78	m <sup>2</sup>	5.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.87</b>
2	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien zespolonych na okna stałe drewniane.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0929-04</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O2 1.87*5.39*2	m <sup>2</sup>	20.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.16</b>
3	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien zespolonych na okna drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0929-04</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O3 1.55*0.99*2	m <sup>2</sup>	3.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.07</b>
4	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien zespolonych na okna drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0929-04</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O4 1.45*1.92	m <sup>2</sup>	2.78	
		O10 1.77*1.82*4	m <sup>2</sup>	12.89	
		O11 2.24*1.4*4	m <sup>2</sup>	12.54	
		O13 2.24*1.49	m <sup>2</sup>	3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.55</b>
5	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien zespolonych na okna drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0929-01</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O5 0.48*0.76	m <sup>2</sup>	0.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.36</b>
6	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien zespolonych na okna drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0929-01</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O6 0.62*0.83	m <sup>2</sup>	0.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.51</b>
7	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien zespolonych na okna drewniane owalne fix	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0929-01</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O7 0.66*0.53*2	m <sup>2</sup>	0.70	
		O8 0.81*0.62	m <sup>2</sup>	0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
8	<b>KNR 0-19</b>	Wymiana okien zespolonych na okna drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0929-04</b> <b>analiza indywidualna</b>				
		O9 2.34*1.37*2	m <sup>2</sup>	6.41	
		O12 2.34*1.37	m <sup>2</sup>	3.21	
		O14 2.34*1.37*4	m <sup>2</sup>	12.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.44</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	<b>0354-12</b>				
		1.9*2+1.5+0.5+1.8*4+2.3*4+2.3*4	m	31.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.40</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0321-01</b>	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0321-02</b>	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 2+4+4+4	szt. szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
12 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108 - 11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km [5.87+20.16+3.07+31.55+0.36+0.51+1.2+22.44]*0.1+2 A (obliczenia pomocnicze) 1.2*10.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.52 ===== 10.52 12.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.62</b>
13 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108 - 12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Założyłem 20km odległości 12.62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.62</b>
14 d.1		Opłata za wysypisko 12.62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.62</b>