

UWAGI

1. Przewody zimnej wody układane na ścianach izolować cieplnie otulinami typu K-flex w sposób powietrznoszczelny przeciwdziałając wykraplaniu pary wodnej.
2. Przewody ciepłej wody układane na ścianach izolować otulinami z polietylenu spienionego gr.13mm.
3. Przewody wodociągowe układane w posadzce izolować otulinami z polietylenu spienionego gr.9 mm w płaszczu z PCV.
4. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych.
5. Na podejściach do płuczek ustępowych i baterii umywalkowych montować zaworki kątowe z filtrami

OZNACZENIA

- woda zimna
- woda gorąca 55°C
- woda ciepła 38-40°C
- Ø15 zawór czerpalny ze złączką do wody
- ZB zawór bezpieczeństwa

Inwest AB BOGDAN ADAMUS
tel. kom. 603 124 016
Inwest.ab@poczta.onet.pl 97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 3/28

TEMAT :	**BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY KLUBU SPORTOWEGO KS"POLONIA"** **INSTALACJE SANITARNE**
INWESTOR:	GMINA PIOTRKÓW TRYB. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10
LOKALIZACJA INWEST.:	PIOTRKÓW TRYB. ul. Broniewskiego 18 dz. nr 228/1; 228/2; 228/3
PROJEKTANT:	mgr inż. Witold Wolnicki upr. nr UAN-V-10220/60/81
ASYSTENT PROJ:	mgr inż. Bogdan Adamus
TYTUŁ RYS.:	**INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU**
DATA:	**styczeń 2009 r.**
SKALA:	**1:50**
NR. RYS.:	**2**