

NAZWA ZADANIA



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI




ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU SPÓJNOŚCI pn. „ MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYB” Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033

TYTUŁ OPRACOWANIA

INWENTARYZACJA ZIELENI POD BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY PRZEMYSŁOWEJ I ROOSEVELTA W PIOTRKOWIE TRYB.

INWESTOR



PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

97-300 Piotrków Tryb.
Pasaż Rudowskiego 10

GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W. „BIOPROJEKT”



Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

ADRES DO KORESPONDENCJI:

97-310 Piotrków Tryb.
Ul. Armii Krajowej 22b/9
(0-44) 737-09-10
bioprojekt@interia.pl
bioprojekt@bioprojekt.com.pl

NR KONTRAKTU:	1/2008
NR UMOWY:	159/FS/M/08
DATA UMOWY:	01.02.2008r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



P.P.W. „BIOPROJEKT”

Grzegorz Jaśki
Ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

NR KONTRAKTU:	2/2008/1
DATA:	09.08.2007r.

IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. GRZEGORZ JAŚKI

GP.IV.7342/286/94

WRZESIEŃ 2009r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Dane ogólne
 - 1.1 Przedmiot i cel opracowania
 - 1.2 Podstawa opracowania
 - 1.3 Data opracowania
2. Opis techniczny

1. DANE OGÓLNE:

1.1 Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących w bliskiej odległości od śladu projektowanego kanału w ulicach Roosevelta i Przemysłowej, kolidujących z realizacją umowy nr 159/FS/M/08 dotyczącej rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

Celem opracowania jest określenie rodzaju występującej zieleni na terenie będącym przedmiotem opracowania, wskazanie ilości i rodzaju zieleni jaka koliduje z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ww. ulicach.

Inwentaryzacją objęto 10 szt. drzew i krzewów. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500.

1.2. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew;
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni za rok 2009. (Monitor Polski Nr 82 poz. 725);
- Umowa z inwestorem nr 159/FS/M/08 pomiędzy Przedsiębiorstwem Projektowo Wykonawczym „Bioprojekt” Grzegorz Jaśki, ul. Fabryczna 26, 97 – 310 Moszczenica a Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;
- Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta i Przemysłowej.

1.3. Data opracowania

- wizja w terenie – kwiecień 2009r.
- data sporządzenia opracowania – wrzesień 2009r.

2. Opis techniczny

Inwentaryzację zieleni wykonano wg stanu na miesiąc kwiecień 2009r.

Objęto nią wszystkie drzewa i krzewy, które znajdują się w odległości 5 m w prawą i lewą stronę od przewidzianego w projekcie miejsca lokalizacji kanału. Inwentaryzacja w terenie polegała na określeniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu pnia na wysokości 130 cm (z dokładnością do 1 cm) a dla krzewów na ustaleniu powierzchni.


Wszystkie zainwentaryzowane drzewa i krzewy zostały ponumerowane i zestawione w odpowiedniej tabeli.

W tabeli przedstawiono:

- numery inwentaryzacyjne,
- gatunki drzew i krzewów,
- nazwy łacińskie,
- parametry drzew i krzewów (tj. średnicę, obwód pnia drzewa, powierzchnię krzewów),
- zaznaczono drzewa martwe.

Roosevelta, Przemysłowa

Nr drzewa	nazwa	nazwa łacińska	Ø średnica/ powierzchnia [cm/m ²]	promień [cm]	obwód	stawka w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm	współczynnik różnicujący	Wartość opłaty
1	leszczyna	<i>Corylus</i>	22	11	69	79,64 zł	2,37	1 752,08 zł
2	topola	<i>Populus</i>	100	50	314	12,04 zł	7,77	29 374,95 zł
3	topola	<i>Populus</i>	74	37	232	12,04 zł	5,55	15 526,76 zł
4	topola	<i>Populus</i>	79	39,5	248	12,04 zł	5,55	16 575,87 zł
5	kasztan	<i>Castanea</i>	29	14,5	91	32,74 zł	2,37	7 065,69 zł
6	topola	<i>Populus</i>	55	27,5	173	12,04 zł	3,7	7 693,44 zł
7	kasztan	<i>Castanea</i>	40	20	126	32,74 zł	3,7	15 214,93 zł
8	kasztan	<i>Castanea</i>	25	12,5	79	32,74 zł	2,37	6 091,11 zł
9	kasztan	<i>Castanea</i>	16	8	50	32,74 zł	1,51	2 483,73 zł
10	jesion	<i>Fraxinus</i>	34	17	107	79,64 zł	3,7	31 458,76 zł
							Suma	133 237,32 zł



DATA

ECI
IOŠCI
W W

SKI

► KORESPONDENCIJ:

iotrków Tryb.
Krajowej 22b/

KTU: 1/2008

КЛУ: 2/2008/1

09.08.2007г.

1001

PF

10

P7

0