



Przekrój A-A



Przekrój B-B



STUDZIENKA WODOMIERZOWA

typ E U-1200 z betonu wibroprasowanego B-45
wodoszczelnego W-8, mrozoodpornego F-50

skala 1:20

spełnia wymagania:
PN-92/B-10729

Nr	Wyszczególnienie	Ilość	Nr katalogu lub producent
1	Zawór odcinający stalowy Dn - mm grzybkowy	2	F-KO Armatury 46-300 Oleśno
2	Wodomierz domowy typu JS- Dn skrzynkowy jednostrzałowy wzmocniony	1	F-KO Wodomierzy Toruń, ul. Targowa 12
3	Złączka nakrętka złączkowa ϕ /	2	w/g PN-67/H-74 392
4	Łącznik mosiężny z długim gwint ϕ mm	1	wyposaż. wodom.
5	Przecinakrętka ϕ mm	1	w/g PN-67/H-74 382
6	Złączka nakrętka równoprzelotowa "H-2" ϕ mm	2	w/g PN-67/H-74 392
7	Łącznik wodomierzowy ϕ gwint.	2	wyposażenie wodom.
8	Stopnie do studzienek kontroln. Fig 76 BK	7	Odiennia Żelwna Birmingham K. Kielc
9	Wóz żelwny typ chodnikowy lub ciężki (w zależności od lokalizacji)	1	"
10	Płyta pokrywowa PP 147/625	1	ekol-unicor 63-430-202 ul. Demokratyczna 89/93 tel. 042 6816281
11	Kręgi betonowe o wym. 120x(250-500)	1	"
12	Cześć denna o wym. 120x120	1	"
13	Złączka PE/stal. z gwintem $\phi 40/20$	2	
14	Uniwersalny uchwył do montażu wodomierz	1	Przedś. "MD" Łódź
15	Zawór zwrotny poziomy antyskażeniowy	1	typu EA

<p>III III III "MŁOCZKOWSKI" ZAKŁAD INSTALACYJNY 97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL. SADOWA 22c m. 27</p>			
<p>Inwestor: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Pasaż Rudowskiego nr 10 97-300 PIOTRKÓW TRYB.</p>			
<p>Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODY DO POSESJI PRZY UL. WIERZEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYB.</p>		<p>Branża: sanitarno - instalacyjna</p>	
<p>Temat: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI</p>		<p>Skala: 1:20</p>	
<p>Rysunek: STUDZIENKA WODOMIERZOWA typu EU-1200 z betonu B-45 (W-8, F-50)</p>		<p>Rys. nr: 10</p>	
<p>Projektował: Janusz Świrat</p>	<p>Nr upr. proj.: UAN.IV-10220/53/61 UAN.IV-8388/181/90</p>	<p>Podpis: <i>[Signature]</i></p>	<p>Data: luty 2009</p>
<p>Sprawdził: mgr inż. Adam Olczyk</p>	<p>Nr upr. proj.: UAN.V-8388/150/89</p>	<p>Podpis: <i>[Signature]</i></p>	<p>Data: luty 2009</p>