



St. trafo D. 1-X001
"Ciepłownia"



Elementy Oświetlenia:

Słup typu SSD 60/80/3p
Fundament FB-W 150
Wysięgnik WIG10A10/15
Dprawa DUSC-150 II IP65
Lampa NAVT-super 150W
Przewód do oprawy YLY 3x2,5mm² 750V
Zabezpieczenie oprawy Biv4ts6A
Kabel YAKXs 4x35mm 0,6/1kV
Uziom – bednarka Fe/Zn 25x4mm
Ru < 10omów

- UWAGI:**
1. Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125.
 2. Dla kabli NN rury ochronne Arot fi 110.
 3. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH					Branża i Elektr.		
mgr inż. Tadeusz Pablin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9							
Nazwa obiektu Rozbudowa ul. Rolniczej/od ul. Karolinowskiej do torów PKP/ wraz ze skrzyżowaniem ulic Karolinowskiej, Rolniczej i Wąskiej w Piotrkowie Tryb.							
Usunięcie Koltzji z Liniami Energetycznymi SN i NN							
Numerzy ewidencyjne działek : Piotrków Tryb. okr. 14 dz. nr 222, 381/2, 336							
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10							
Branża		Inię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis	
Elektr.		mgr inż. Tadeusz Pablin		LAN/V 8388/24/87	11.2006		
Nazwa rysunku		Dświetlenie Uliczne i Linie Kablowe NN				Skala: 1:500	Nr rys: 4