

Umowa licencyjna nr 54/2006		Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK	
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych Budowa ścieżki rowerowej - ulica Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.			
Stawka robocizny: 13,82			
Waluta:złoty			
Identyfikator kosztorysu: SŁOWACKIEGOŚCIEŻKA			

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.11.11.1111 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty rozbiórkowe				
10	Rozebranie wjazdów z mas mineralno-bitumicznych lub betonowych , mechaniczne	m2	775,00		
20	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	85,00		
30	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	77,50		
40	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	77,50		
Razem rozdział 1: roboty rozbiórkowe					
2	roboty przygotowawcze				
50	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,50		
60	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,01		
Razem rozdział 2: roboty przygotowawcze					
3	roboty ziemne				
70	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy 10 cm	m2	1 150,00		
Razem rozdział 3: roboty ziemne					
4	zjazdy				
80	Koryta wykonywane na zjazdach ręcznie, głębokość 20 cm	m2	775,00		
90	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	155,00		
100	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	155,00		
110	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm	m2	775,00		
120	Podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	775,00		
130	Wjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	775,00		
140	Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	380,00		
150	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	150,00		
Razem rozdział 4: zjazdy					
5	przepusty				
160	Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty	m3	7,20		
170	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetonowe o średnicy 60 cm	m	120,00		
Razem rozdział 5: przepusty					

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.11.11.1111 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	-------	-----------------	-------	------------	---------

6	ciąg pieszo-jezdny				
180	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 12 cm [RMS=1,2]	m2	1 145,00		
190	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	1 145,00		
200	Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	916,00		
Razem rozdział 6: ciąg pieszo-jezdny					
7	rowy				
210	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namułu 20 cm	m	460,00		
Razem rozdział 7: rowy					
8	przystanki				
220	Koryta wykonywane na zjazdach ręcznie, głębokość 20 cm	m2	63,00		
230	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	12,60		
240	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	12,60		
250	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,5]	m2	63,00		
260	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	63,00		
270	Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	46,00		
280	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	15,00		
Razem rozdział 8: przystanki					
9	roboty wykończeniowe				
290	Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem	m3	110,40		
300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych , studzienek	szt	30,00		
Razem rozdział 9: roboty wykończeniowe					
10	organizacja ruchu				
310	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	3,00		
320	Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych .	szt	6,00		
Razem rozdział 10: organizacja ruchu					
Razem kosztorys: Budowa ścieżki rowerowej - ulica Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					