



## **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**SST.00.00.01 – roboty rozbiórkowe**

**Kod CPV – 45111100-9**

### **1. Wstęp**

#### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót rozbiórkowych, jako elementu robót zadania „Modernizacja Stadionu Miejskiego Concordia” /trybuna A/ przy ul. Żwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim

#### **1.2. Zakres stosowania ST**

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

#### **1.3. Zakres robót ujętych w ST**

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują :

- 1) roboty przygotowawcze
- 2) rozbiórki obiektu kubaturowego/trybuna A elementy betonowe, murowane i stalowe

#### **1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST.00.00.00.

#### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. - część ogólna

### **2. Materiały**

Dla robót wymienionych w pkt.1 materiały nie występują.

### **3. Sprzęt**

3.1. Do rozbiórek można użyć następującego sprzętu

- nożyce dekarские, noże do rozcinania papy
- kilofy
- młoty ręczne
- palniki acetylenowe
- lekkie, przestawne rusztowania
- dźwigi samobieżne do załadunku
- koparko-ładowarki do załadunku gruzu



## 4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczeń przed spadaniem i przesuwaniem.

## 5. Wykonanie robót

### 5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP
- pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia i powinni być wyposażeni w odzież ochronną
- plac rozbiórki musi być wyposażony w sprzęt głośniczy
- na placu rozbiórki musi być wydzielone i zabezpieczone i oznakowane miejsce do składowania materiałów pochodzących z rozbiórki

### 5.2. Roboty rozbiórkowe trybuny A

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności:

1. Sprawdzić odcięcie wszystkich istniejących mediów, wykonać nowe, bezpieczne zasilanie placu budowy
2. Wykonać zabezpieczenia przyległych terenów trybun B i C oraz przylegającego budynku klubowego.
3. Roboty rozbiórkowe wykonywać w kolejności /konstrukcja stalowa pod siedziska płyta stropowa, gęsto-żebrowa, ściany murowane, fundamenty/

## 6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1,5.2.

## 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- rozbiórki obiektów kubaturowych (m3)
- rozbiórki podłóży (m3)

## 8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

## 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

## 10. Uwagi szczegółowe

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.