

Przedmiarów Robót
Rozbudowa ulicy Słowackiego na odcinku od ul. POW do Placu
Kościuszki w Piotrkowie Tryb.
Branża Drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty rozbiórkowe		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym	0,509	km
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	1,00	szt
3	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km	1,00	mp
4	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km	1,20	mp
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 5 km	1,80	mp
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych 20x30 cm	1 050,00	m
7	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	73,50	m3
8	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	58,50	m2
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	160,00	m
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z klinkieru	28,10	m2
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm	526,00	m2
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm	4 523,50	m2
13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm (zatoki)	216,00	m2
14	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kostki kamiennej 7 cm	1 870,00	m2
15	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	216,00	m2
16	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	757,00	m3
17	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	5 059,00	m2
18	D-05.03.11	Wywiezienie materiału z frezowania z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - docelowo 5 km	1 216,00	m3
2		Roboty ziemne		
19	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	1 521,00	m3
20	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-IV	10,00	m3

1	2	3	4	5
3		Nawierzchnia jezdni		
21	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni /zatoki/	817,00	m2
22	D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm o Rm=2.5 MPa (z betoniarki)	950,00	m2
23	D-08.01.02a	Krawężniki granitowe groszkowane wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	1 123,20	m
24	D-08.01.02a	Krawężniki granitowe zatopione o wymiarach 18x20 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	378,00	m
25	D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 gr. 25 cm	817,00	m2
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	5 126,80	m2
27	D-01.03.05/A	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	7,40	m3
28	D-01.03.05/A	Regulacja pionowa skrzynek ulicznych gazowych i wodociągowych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.01 m3	0,72	m3
29	D-05.03.04	Podbudowa betonowa B20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	303,00	m2
30	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy asfaltowej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	4 132,00	m2
31	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy BA 0/12.8 w ilości 75 kg/m2	291,00	t
32	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy asfaltowej; zużycie emulsji 0,2 kg/m2	4 132,00	m2
33	D-05.03.13	Nawierzchnia z SMA 0/9.6 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm	4 132,00	m2
4		Chodniki, zjazdy, zatoki		
34	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 o gr. 20 cm	5 126,80	m2
35	D-08.02.03	Nawierzchnia z płyt kamiennych płomieniowanych jasnoszarych o grubości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej	2845,00	m2
36	D-08.02.03	Nawierzchnia z płyt kamiennych płomieniowanych ciemnoszarych o grubości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej	1411,00	m2
37	D-08.02.03	Nawierzchnia z płyt kamiennych płomieniowanych żółtych o grubości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej	17,5	m2
38	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej płomieniowanej 8x8 grub 10 cm jasnoszarej na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi (chodniki+wyspa)	345,00	m2
39	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej płomieniowanej 8x8 grub 10 cm ciemnoszarej na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi (opaski)	258,00	m2
40	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej płomieniowanej 10x10 grub 10 cm jasnoszarej na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi (zjazdy)	163,30	m2
41	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej płomieniowanej 8x8 grub 10 cm rudej na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi	14,70	m2

1	2	3	4	5
42	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej płomieniowanej 6x8 ciemnoszarej na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi	137,90	m2
43	D-07.06.02	Montaż barier łańcuchowych	87,00	m
44	D-08.01.02a	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na ławie piaskowej	252,00	m
45	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej 15x15 grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi	303,00	m2
46	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej 10x10 grub 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi (zatoki parkingowe)	520,00	m2
5		Roboty wykończeniowe		
47	D-01.01.01	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej	4,00	Szt
48	D-09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych	13,00	Szt
49	D-09.01.01	Montaż krat wokół drzew 1.5x1.5 m	42,75	m2
50	D-09.01.01	Montaż ławek	20,00	szt
51	D-09.01.01	Montaż koszy na śmieci	38,00	szt
52	D-09.01.01	Montaż parkometru	1,00	szt.
6		Oznakowanie		
53	D-07.02.01	Demontaż tarcz znaków drogowych	32,00	szt
54	D-07.02.01	Demontaż słupków do znaków drogowych	23,00	szt
55	D-07.01.01	Malowanie linii segregacyjnych na jezdni masami chemoutwardzalnymi odblaskowymi	153,81	m2
56	D-07.01.01	Malowanie symboli, przejść dla pieszych masami chemoutwardzalnymi odblaskowymi	219,60	m2
57	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, l=3,5 m	41,00	szt
58	D-07.02.01	Montaż tarcz znaków drogowych średnich, odblaskowych II generacji o powierzchni do 0.3 m2 w tym 19 tabliczek	66,00	szt
59	D-09.01.01	Montaż słupków kamiennych	12,00	szt
60	D-09.01.01	Przestawienie słupów ogłoszeniowych	1,00	szt