woj. łódzkie
m. Piotrków Tryb.
obr. 20
ul. Broniewskiego
dz. 122/3

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych
skala 1:500

MAPA SŁUŻY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Osnowa: układ współrzędnych "1965"
Poziom odniesienia: Kronsztadt
Wykonano na podst. mapy syt-wys.132.222.243.2 (s. 301), 132.222.244.1 (s.302)
oraz pomiaru uzupełniającego wyk. przez GEO-CENTER s.c.
Granice działki wniesiono zgodnie z ewidencją gruntów.
Mapa aktualna na dzień 25.01.2010r
Urządzenia projektowane sprawdzono w ZUD.



LEGENDA:

- A – boisko do piłki nożnej
- B – boisko do koszykówki i siatkówki
- C – kontener na odpadki stałe
- ogrodzenie zewn. boisk h=4m, ogrodzenie panelowe przetłaczane (np. systemu METPOL lub równoważny), ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo RAL 6001
- ogrodzenie h=2m, ogrodzenie panelowe przetłaczane (np. systemu METPOL lub równoważny), ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo RAL 6001
- ogrodzenie wewn. oddzielające boiska, siatka PE, h=4m
- piłkochwyt, siatka PE, h=6m, dł. 20m
- granice działek nr 122/3, 128
- istniejąca brama wzjazowa
- furtka (1,5x2,0m), brama wjazdowa na teren komleksu (3,5x3,0m)
- furtka (szer. 1,5m), brama wjazdowa na teren szkoły (szer. 3,5m)
- wejście główne do projektowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
- otwór wejściowy, technologiczny wewnątrz kompleksu (2,5x2,5m)
- kosz na smieci
- ławka
- kostka betonowa gr. 8cm
- drzewa przewodziane do wycinki (wg odrębnego postępowania administr.)
- ściana oporowa żelbetowa prefabrykowana (np. system Westerwelle lub równoważny)
- korytko odwodnienia liniowego RECYFIX STANDARD 100
- korytko odwodnienia linioweo SPORTFIX z krawędzią trawnikową
- projektowane linie kablowe WLZ oraz oświetleniowe boisk
- maszty oświetleniowe
- QP – wyłącznik p/poż obiektu
- ZG – skrzynka z głównym zabezpieczeniem zalicznikowym
- ZK/TL – złącze kablowe/tablica licznikowa
- kd200 – projektowana/przebudowywana kanalizacja deszczowa
- ks160 – projektowana kanalizacja sanitarna
- w50 – remontowane przyłącze wodociągowe

198,12mnpm – proj. poziom posadowienia
199,22mnpm – proj. poziom terenu przed wejściem
199,67mnpm – proj. poziom posadzki parteru (część główna)
200,12mnpm – proj. poziom posadzki parteru (pomieszczenie trenera i magazynowe)
±0,00 = 199,10 mnpm

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84,
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO-ORLIK 2012", ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. BRONIEWSKIEGO 5, DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2

Tytuł rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. SZKOLNA 28 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	Branża: budowlana	Skala: 1:500
	Data: marzec 2010	Nr rys. 01PZT
Architektura: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	Uprawnienia: 66/07/DOIA	Podpis:
Architektura sprawdzający: mgr inż. Adam Konsencjusz	Uprawnienia: 36/07/DOIA	Podpis:
Konstrukcja: mgr inż. Robert Wieczorkowski	Uprawnienia: 294/00/DUW	Podpis:
Konstrukcja sprawdzający: inż. Witold Jaśkiewicz	Uprawnienia: 127/DOŚ/04	Podpis:
Instalacje elektryczne: mgr inż. Grzegorz Drelich	Uprawnienia: SLK/0605/POOE/94	Podpis:
Instalacje elektryczne sprawdzający: mgr inż. Jan Kostrzanowski	Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94	Podpis:
Instalacje sanitarne: mgr inż. Jacek Zalewski	Uprawnienia: 592/01/DUW	Podpis:
Instalacje sanitarne sprawdzający: mgr inż. Teresa Lajnweber	Uprawnienia: 1141/83, 2158/90	Podpis: