

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) papa czerwona o osnono- wie min 200 g/m2 SBS połacie zachodnia 4.6*7.6+3.6*8.2+23.7*9.10+8.70*8*0.5 połacie północna (6.79+8.6)*0.5*11.3 połacie wschodnia 0.5*(18.2+10)*7.20	m ² m ² m ² m ²	 314.950 86.954 101.520	
				RAZEM	503.424
2	KNR-W 4- 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu 20% powierzchni - naprawa istniejących gontów 0.2*503.424	m ² m ²	 100.685	
				RAZEM	100.685
3	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 20+3.7+3.6+4.6+6.70+9.10+9+10+11.30+18.20+11+20	m m	 127.200	
				RAZEM	127.200
4	KNR-W 5- 08 0604-06 z.o. 9901-5	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym gontem - roboty w budowl o wysokości 4-12 m - ponowny montaż tylko robocizna 127.700	m m	 127.700	
				RAZEM	127.700
5	KNR-W 2- 02 0616-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych kitem - uszczelnienie połączeń z obróbkami blacharskimi przy kominach elewacja wschodnia 0.7*2+2*0.41+0.7*2+2*0.3+0.41*2+2*1.6+0.41*2+2*1.4+0.41*2+2*0.8+ 0.41*2+2*0.71 elewacja północna 0.41*4+0.41*2+2*1.73+0.41*4+0.41*2+2*0.8+0.41*2+2*1.3+0.6*2+2*1.3 elewacja zachodnia (1.5*2+2.3*2+0.8*2+1.8*2+1.05*2+2.45*2+1.6*2+1*2+0.41*2+1.05*2+1.05* 2+0.42*2+0.9*2+1.2*2+1*2+1*2+0.41*2+0.41*2+1.62*2)+0.41*2*19+0.52*4	m m m m	 16.520 17.200 61.600	
				RAZEM	95.320
6	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4- 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych analogia 23*11	m m	 253.000	
				RAZEM	253.000
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 23*11	m m	 253.000	
				RAZEM	253.000
10	KNR-W 4- 01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 23*3	szt. szt.	 69.000	
				RAZEM	69.000
11	KNR-W 4- 01 0516-03	Uzupełnienie obróbek papą- wyłazy dachowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4- 01 0516-04	Uzupełnienie obróbek papą- lejki wokół stojaków i linek 4+6+2+2	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
13	wycena in- dywidualna	Wynajem podnośnika do montażu 15 szt rur spustowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- 02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m do rur od strony wschodniej 7	kol. kol.	 7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000