


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PARKINGU WEWNĘTRZNEGO skala 1:10

ZASYPAĆ CIENKĄ WARSTWĄ PIASKU (0-2 mm) PO ZAGĘSZCZENIU KOSTKI

ZAGĘŚCIĆ PO UŁOŻENIU KOSTKI WIBRATOREM Z PŁYTĄ WULKOLANU



Oznaczenia:

1. Nawierzchnia z kostki bet. barwionej np. typu "HOLLAND " grub. 8 cm
2. Podsypka cem.- piaskowa 1 : 4 grub. 3 cm.
3. Podbudowa z bet. B-20 grub. 22 cm
4. Warstwa odcinająca z piasku (pospółki) grub. 20 cm. (dla > G1)
5. Krawężnik bet. uliczny o wym. 15 cm x 30 cm.
6. Podsypka cem. piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
7. Ława bet. z oporem o wym. 10 x 15 x 30 x 30 cm z bet. kl. B-20
8. Chodnik z kostki bet. barwionej typu "HOLLAND" grub. 6 cm

Uwaga : wymiary podano w cm