

		Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Remont wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie stadionu Concordia przy ulicy Żwirki - rozbiórka budynku + ogrodzenie .		
	Identyfikator kosztorysu: CONCCORDIA OGRODZ	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty rozbiórkowe		
10u	1-1 Rozbiórka budynku kasy biletowej (pow budynku 2,5 x 2,5 m) wraz z wywozem gruzu i utylizacja	ryczałt	1,00
20u	1-2 Rozbiórka muru betonowego (dług. 3,0 m wysokości 2,0 m) wraz z wywozem gruzu i utylizacją	ryczałt	1,00
2	karczowanie drzew		
30	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm	szt	7,00
40	KNNR 1 107-1 Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	mp	2,94
	7*0,42	2,94	
50	KNNR 1 107-4 Wywożenie dłuźyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01) [S=3]	mp	2,94
60	KNNR 1 107-2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	3,15
	7*0,45	3,15	
70	KNNR 1 107-3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	9,45
	7*1,35	9,45	
80	KNNR 1 107-5 Wywożenie karpiny i gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03) [S=3]	mp	12,60
	3,15+9,45	12,60	
3	ogrodzenie		
90u	1-1 Brama dwuskrzydłowa metalowa wys. 2,5 m (skrzydło o wym. 2x2,5 m)	szt	2,00
100u	1-2 Przęsło ogrodzeniowe z siatki , wys. 2,5 m	m	42,00
	42	42,00	
110u	1-3 Przesuwna brama wjazdowa szerokości 5,0 m	szt	1,00
----- Koniec wydruku -----			