

		Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Stadion miejski przy ulicy Żwirki - zjazd publiczny .		
	Stawka robocizny: 13,72	
	Waluta:złoty	
	Identyfikator kosztorysu: CONCCORDIA ZJAZD	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty rozbiórkowe				
10	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	36,00		
20	KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne	m2	326,18		
30	KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne	m2	326,18		
40	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	63,59		
50	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=7]	m3	63,59		
Razem rozdział 1: roboty rozbiórkowe					
2	roboty ziemne				
60	KNNR 6 102-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokość 50 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,66;S=1,66]	m2	30,00		
70	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdu mechanicznie, głębokość 40 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,33;S=1,33]	m2	327,00		
80	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	145,80		
90	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	145,80		
Razem rozdział 2: roboty ziemne					
3	krawężnik				
100	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	2,51		
110	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe na płask o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	15,00		
120	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	30,00		
Razem rozdział 3: krawężnik					
3	podbudowa				
130	KNNR 6 104-2 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 20 cm	m2	360,00		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNNR 6 109-3 Podbudowy betonowe z betonu C12/15 , gr.warstwy po zagęszczeniu 22 cm [RMS=1,1]	m2	360,00		
Razem rozdział 3: podbudowa					
4	nawierzchnia				
150	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	360,00		
Razem rozdział 4: nawierzchnia					
5	nawierzchnia ulica Żwirki				
160u	2-2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. średn. 3 cm	m2	130,00		
170	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	130,00		
Razem rozdział 5: nawierzchnia ulica Żwirki					
Razem kosztorys: Stadion miejski przy ulicy Żwirki - zjazd publiczny .					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					