

		Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK	
Remont wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie stadionu Concordia przy ulicy Żwirki - parking i ciągi piesze .			
		Stawka robocizny: 13,72	
		Waluta:złoty	
		Identyfikator kosztorysu: CONCORDIA DROGI	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
10	KNNR 6 805-6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	620,00		
20	KNNR 6 806-8 Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	248,00		
30	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm, mechaniczne -(plac manewrowy)	m2	280,00		
40	KNR 4-01 108-11 Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	91,35		
50	KNR 4-01 108-12 Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=7]	m3	91,35		
60	KNNR 1 101-7 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew do 100 cm	szt	7,00		
70	KNNR 1 107-1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	13,72		
80	KNNR 1 107-4 Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01)	mp	13,72		
90	KNNR 1 107-2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	7,14		
100	KNNR 1 107-3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	20,72		
110	KNNR 1 107-5 Wywożenie karpiny i gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03)	mp	27,86		
Razem rozdział 1: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
2	roboty ziemne				
120	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV	m2	620,00		
130	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości parkingu mechanicznie, głębokość 40 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,33;S=1,33]	m2	280,00		
140	KNNR 6 102-3 Koryta wykonywane pod ścieki głębokość 50 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,66;S=1,66]	m2	17,00		
150	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	244,50		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
160	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	244,50		
Razem rozdział 2: roboty ziemne					
3	parking wewnętrzny				
170	KNNR 6 104-2 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 20 cm	m2	280,00		
180	KNNR 6 109-3 Podbudowy betonowe z betonu C12/15 , gr.warstwy po zagęszczeniu 22 cm [RMS=1,1]	m2	280,00		
190	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	280,00		
Razem rozdział 3: parking wewnętrzny					
4	krawężniki i obrzeża				
200	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	7,87		
210	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	106,00		
220	KNNR 6 404-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	190,00		
Razem rozdział 4: krawężniki i obrzeża					
5	chodniki				
230	KNNR 6 106-6 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	470,00		
240	KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	470,00		
250	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	470,00		
Razem rozdział 5: chodniki					
6	ściek				
260	KNNR 6 404-5 Wykonanie ścieku z obrzeży betonowych o wym.30x8 cm (3 szt obrzeży na 1 mb ścieku) [RMS=3]	m	35,00		
Razem rozdział 6: ściek					
7	roboty wykończeniowe				
270	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z wykopu	m2	258,00		
280	KNNR 1 507-3 Obsianie trawą	m2	258,00		
290u	2-1 Usunięcie kolizji 2 słupów energetycznych	ryczałt	1,00		
300	KNR 2-31 1406-3 Regulacja wysokościowa studni i wpustów	szt	10,00		
Razem rozdział 7: roboty wykończeniowe					
Razem kosztorys: Remont wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie stadionu Concordia przy ulicy Żwirki - parking i ciągi piesze .					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					