

**PRZEDMIAR REMONTU DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO HALI "RELAX"**

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu  
ADRES INWESTYCJI : Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 6  
INWESTOR : Miasto Piotrków Trybunalski  
ADRES INWESTORA : Piotrków Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIR : Jacek Sokołowski

DATA OPRACOWANIA : 07.2010

---

Data opracowania  
07.2010

Data zatwierdzenia

Lp	Podst	Opis i wyczenia	j.m	Poszcz	Razem
1		Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 26,43+14,18*2	m m	54.790 RAZEM	54.790
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - 40% pow. 26,55*13,65*0,4	m2 m2	144.963 RAZEM	144.963
3		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na blasze w korycie zlewnym (0.125*2+0.22+0.33+0.20)*25,3	m2 m2	25.300 RAZEM	25.300
4		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - koryto zlewnie 25,30	m2 m2	25.300 RAZEM	25.300
5		Wykonanie odbojów betonowych przy kominach wentylacyjnych -beton B15 (0,7*0,06*0,7)/3*14	m3 m3	0.137 RAZEM	0.137
6		Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)- obróbki blacharskie na ściankach attyki 0,38*(26,93+11,78+1,3+1,8+25,2+13,88]	m2 m2	30.738 RAZEM	30.738
7		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - obróbki jw. 30,738	m2 m2	30.738 RAZEM	30.738
8		Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - obróbki jw. 30,738	m2 m2	30.738 RAZEM	30.738
9		Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej -wyłożenie koryta zlewnego 1,0*25,3	m2 m2	25.300 RAZEM	25.300
10		Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - dwie warstwy minus koryto ((26,55*12,30)+(1,35*25,3))*2	m2 m2	721.440 RAZEM	721.440
11		Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną (25,3+0,22*2)*1,0*3	m2 m2	77.220 RAZEM	77.220
12		Wykonanie czapek z blachy powlekanej na nakrywach kominów wentylacyjnych 0.82*2,16+3,84*0,8+2,88*0,8+2,92*0,8+1,3*0,8+1,06*0,76+0,97*0,69+ 0.98*0,8+1.48*0,8+0,87*0,68+1,79*0,8+0,76*0,66+1,49*0,8+1,46*0,8+ 1,18*0,68	m2 m2	19.654 RAZEM	19.654
13		Wykonanie lekkiej nakrywy wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej- mocowanej na zawiasach 1,0	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
14		Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - klamry wylazowe 6,0	szt. szt.	6.000 RAZEM	6.000
15		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej - na murze attyki 0,41*2,4	m2 m2	0.984 RAZEM	0.984
16		Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych 26,43+14,18*2	m m	54.790 RAZEM	54.790
17		Wywiezienie samochodami samowytładowczymi odpadów papy do miejsca utylizacji oraz dokonanie utylizacji (360,72+25,74)*0.4*0.02	m3 m3	3.092 RAZEM	3.092