

**PRZEDMIAR REMONTU DACHU HALI "RELAX"**

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu  
ADRES INWESTYCJI : Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 6  
INWESTOR : Miasto Piotrków Trybunalski  
ADRES INWESTORA : Piotrków Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10.

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIR : Jacek Sokołowski

DATA OPRACOWANIA : 07.2010

---

Data opracowania  
07.2010

Data zatwierdzenia

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1		Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do hali B (6,0*1,0)*4	m2 m2	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 25,7+46,9+3,0+4,34+19,4+4,34+3,0+46,9+36,6+8,05+8,05+(12,2+2,0+ 3,93+0,3+14,82)*3+30,5	m m	336.530	
				RAZEM	336.530
3		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład (15,47*46,90)+(15,82*46,90)+(8,05*36,60)+(3,15/2*3,08)*2-(4,0*30,5)+( 0,7+4,1+0,2)*30,5+2*(1,9+0,22/2*4)	m2 m2	1807.013	
				RAZEM	1807.013
4		Rozebranie warstwy wełny mineralnej gr.10cm oraz łączników (15,20*46,90)+(15,55*46,90)+(8,05*36,60)+(2,8/2*2,6)*2-(4,0*30,5)+< światlik>160,98	m2 m2	1783.065	
				RAZEM	1783.065
5		Rozebranie obróbek blacharskich -pasów nadrynnowych z blachy nie nadającej się do użytku ((46,9+2,6+36,6+7,0+5,90)+(0,7*3))*0,2	m2 m2	20.220	
				RAZEM	20.220
6		Rozebranie paroizolacji z folii PE ułożonej bez klejenia 1783,065	m2 m2	1783.065	
				RAZEM	1783.065
7		Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 2,5*19	m2 m2	47.500	
				RAZEM	47.500
8		Miniowanie powierzchni metal.pełnych -wywietrzaków farbą cynkofan 1krotnie 2,5*19	m2 m2	47.500	
				RAZEM	47.500
9		Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni metal.pełnych 47,50	m2 m2	47.500	
				RAZEM	47.500
10		Dwukrotne malowanie farbą ftalową okien i świetlików stalowych (30,50*1,20)+(1,38*0,88)*4	m2 m2	41.458	
				RAZEM	41.458
11		Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni metal.pełnych -obudowy przewodów wentylacyjnych ((0,52+1,02)*2)*0,9+0,52*1,02	m2 m2	3.302	
				RAZEM	3.302
12		Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą samoprzylepną 1783,065	m2 m2	1783.065	
				RAZEM	1783.065
13		Izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej poziomo z płyt grub.10cm klejonych kl.bitumicznym do podłoża z papy samoprzylepnej. 1783,065	m2 m2	1783.065	
				RAZEM	1783.065
14		Montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z PCV-wentylacja ocieplenia kominkami K-70 59	szt. szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
15		Wykonanie mocowania skosów liniowych z wełny twardej 100X100mm klejem bitumicznym jako odboje attyk i budynku przyległego (25,70+2*(4,0*4)+(30,5*2))*0,1	m2 m2	11.870	
				RAZEM	11.870
16		Wykonanie odboi jak- izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej klejone klejem bitumicznym (0,82*0,52/2)*24	m2 m2	5.117	
				RAZEM	5.117
17		Pokrycie dachów papą podkładową na wełnie twardej klejem bitumicznym 1807,013	m2 m2	1807.013	
				RAZEM	1807.013
18		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy szerokości 0,17cm ((46,9+2,6+36,6+7,0+5,9)+(0,7*3))*0,17	m2 m2	17.187	
				RAZEM	17.187
19		Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 1807,013	m2 m2	1807.013	
				RAZEM	1807.013
20		Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 18 cm (46,90+2,6+36,60+7,0+5,90)+(3*0,7)	m m	101.100	
				RAZEM	101.100

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
21		Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 15 cm (4*9,05)+(3*7,0)	m m	57.200	
				<b>RAZEM</b>	57.200
22		Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych 336,53	m m	336.530	
				<b>RAZEM</b>	336.530
23		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów papy i folii izolacyjnej do miejsca utylizacji oraz dokonanie utylizacji 1807.13*0,01	m3 m3	18.071	
				<b>RAZEM</b>	18.071
24		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów wełny mineralnej na odległość do 12 km 216- 18,07	m3 m3	197.930	
				<b>RAZEM</b>	197.930

tech. bud. Jacek Sołtowski  
 upr. bud. w specjalności Architektoniczne,  
 i Konstrukcyjno-Budowlanej  
 Nr. D. AN-10220/28/81  
 07.2010