



Piotrków Trybunalski, dnia 04.03.2011 r.

SPZ.271.16.3.5.2011

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego

**Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ UL. SŁOWACKIEGO OD TORÓW PKP DO POSESJI PRZY UL. SŁOWACKIEGO 23 Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z WPUSTAMI ULICZNYMI I PRZYŁĄCZAMI, PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH PROJEKTU „TRAKT WIELU KULTUR – ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZECZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO”**

realizowanego wg projektu budowlano – wykonawczego „Budowa ul. POW wraz z odcinkiem ul. Słowackiego od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Etap I”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udzielam wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **PYTANIE 1**

Prosimy o potwierdzenie czy Projekt Techniczny bazuje na koncepcji architektonicznej TRAKT WIELU KULTUR. W dotychczas realizowanych obiektach zastosowano kostkę kamienną płomieniowaną ciętą o wymiarach 10x10x8 cm, 10x10x10 cm i 8x8x8 cm. Spoiny wypełnione masami chemoutwardzalnymi. Czy inwestor potwierdza zmiany w koncepcji architektonicznej ?

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Inwestor stanowczo optuje za kontynuacją koncepcji architektonicznej TRAKT WIELU KULTUR. Aby doprecyzować niejasności, które mogły powstać w załączonych materiałach do przetargu odpowiadamy poniżej na poszczególne konkretne zapytania.

#### **PYTANIE 2**

Prosimy o określenie rodzaju, wymiarów i kolorów kostki kamiennej .

#### **ODPOWIEDŹ 2**

Należy zastosować kostkę kamienną płomieniowaną, ciętą o wymiarach 8x8x8 cm w kolorze ciemnoszarym.

#### **PYTANIE 3**

Prosimy o określenie rodzaju spoin w nawierzchniach z płyt i kostki kamiennej i uzupełnienie specyfikacji technicznej wykonania robót .

### **ODPOWIEDŹ 3**

Spoiny należy wypełnić masami chemoutwardzalnymi. W pozycji nr 25 oraz 26 przedmiaru należy uwzględnić spoiny wypełnione masami chemoutwardzalnymi w miejsce spoin wypełnionych piaskiem. Wykonanie ww. spoin wg zaleceń producenta.

### **PYTANIE 4**

W przekroju normalnym rysunek PW-DR-06 określono chodnik z płyt grub. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 9 cm. W opisie do projektu występują płyty grubości 10 cm. Prosimy o określenie grubości płyt kamiennych i koloru. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki szczegółowe ułożenia płyt kamiennych .

### **ODPOWIEDŹ 4**

Należy zastosować płyty granitowe o wymiarach 67x70 cm grubości 10 cm w kolorach ciemnoszarym i jasnoszarym wg załączonych rysunków architektonicznych.

### **PYTANIE 5**

„Prosimy o uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych. Przedstawione specyfikacje obejmują ogólne warunki wykonania robót bez nawiązania się do Projektu Technicznego”.

### **ODPOWIEDŹ 5**

Aby udzielić odpowiedzi proszę o uszczegółowienie zapytania - **doprecyzować pytanie.**

### **PYTANIE 6**

Prosimy o potwierdzenie rozdz. III – Warunki wykonania robót pkt 13.5 SIWZ „Wykonawca uzyska konieczne zezwolenia i uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego”.

### **ODPOWIEDŹ 6**

Przytoczony zapis SIWZ dotyczy zezwoleń i opłat za zajęcie pasa drogowego na czas umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych /np. wodociąg, kanalizacja sanitarna/.

**ZAKRES ROBÓT PODANY ZOSTAŁ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OZNACZONY LINIĄ CZERWONĄ PRZERYWANĄ - OPISANA JAKO ETAP I**

WICEPREZIDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek