

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - instalacje elektryczne oświetleniowe
ADRES INWESTYCJI : Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 19
INWESTOR : Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ADRES INWESTORA : Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 19
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Tomczak
DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Sporządził :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2010

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje elektryczne - remont klatki schodowej				
1 Instalacja korytarz I piętro				
1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 1x18 W	kpl.		
d.1				
2		kpl.	2.000	
			RAZEM	2.000
2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 1x58 W	kpl.		
d.1				
9		kpl.	9.000	
			RAZEM	9.000
3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W- ewakuacyjne	kpl.		
d.1				
1		kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet	kpl.		
d.1				
3		kpl.	3.000	
			RAZEM	3.000
5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.1				
13		szt.	13.000	
			RAZEM	13.000
6	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1				
3		szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
7	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
d.1				
10		szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
8	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
9	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
10	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1				
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
11	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
d.1				
80		m	80.000	
			RAZEM	80.000
12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
d.1				
2		otw.	2.000	
			RAZEM	2.000
13	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar	pomiar		
d.1				
1		pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
14	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
d.1				
3		szt.	3.000	
			RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 Pozostałe pomieszczenia klatki schodowej				
15 d.2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W- ewakuacyjne	kpl.		
7		kpl.	7.000	
			RAZEM	7.000
16 d.2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet	kpl.		
6		kpl.	6.000	
			RAZEM	6.000
17 d.2	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
24		kpl.	24.000	
			RAZEM	24.000
18 d.2	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - LEONA-2 417441-474028	kpl.		
3		kpl.	3.000	
			RAZEM	3.000
19 d.2	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Sfera Z1 mały/Venetia	kpl.		
3		kpl.	3.000	
			RAZEM	3.000
20 d.2	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
1		kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
21 d.2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
38		szt.	38.000	
			RAZEM	38.000
22 d.2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
6		szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
23 d.2	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
32		szt.	32.000	
			RAZEM	32.000
24 d.2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
25 d.2	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
26 d.2	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
27 d.2	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
253		m	253.000	
			RAZEM	253.000
28 d.2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
3		szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
29 d.2	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
30 d.2	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
6		otw.	6.000	
			RAZEM	6.000
31 d.2	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar	pomiar		
1		pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
32 d.2	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - następny pomiar	pomiar		
1		pomiar	1.000	
			RAZEM	1.000
33 d.2	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
6		szt.	6.000	
			RAZEM	6.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych (LD)	r-g	102.0321		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Szyna łączeniowa 1-bieg. BI 1 (16x12)	szt	1.0000		1.0000		
2.	Poker 1*18EVG PLEXIFORM	szt.	2.0000		2.0000		
3.	Poker 1*58 EVG PLEXIFORM	szt.	9.0000		9.0000		
4.	STAR E 1,5h PLEXIFORM	szt.	8.0000		8.0000		
5.	LEONA-2 417441-474028 Markslojd	szt.	3.0000		3.0000		
6.	Sfera Z1 mały/Venetia Falko	szt.	3.0000		3.0000		
7.	Oprawa HQW-71 chs Apollo	szt.	1.0000		1.0000		
8.	Kinkiet KC100g -1270 CLEONI	szt.	9.0000		9.0000		
9.	HDL-DT15 satyna BRILLE	szt.	24.0000		24.0000		
10.	Zapłonnik do świetlówek 4-22W	szt	4.0000		4.0000		
11.	Zapłonnik do świetlówek 4-65 W	szt	18.0000		18.0000		
12.	Świetlówka L18/840 OSRAM	szt	4.1600		4.1600		
13.	Świetlówka L58/840 OSRAM	szt	18.7200		18.7200		
14.	Świetl. Komp. Star Twist 18W/E27 OSRAM	szt.	9.3600		9.3600		
15.	Żar. LED 19SMD zimna systemLED	szt.	24.9600		24.9600		
16.	Świetl. Komp. 20W/E14 – 89243 Paulmann	szt.	3.1200		3.1200		
17.	Świetl. Komp. Star Twist 18W/E27	szt.	3.1200		3.1200		
18.	Lampa HQI-ts 70w/NDL OSRAM	szt.	1.0400		1.0400		
19.	Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2	szt	2.0400		2.0400		
20.	Łącznik schod.p/t.250V/6-10A st.pods.IP-20	szt	2.0400		2.0400		
21.	Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4	szt	5.1000		5.1000		
22.	Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10A	szt	3.0000		3.0000		
23.	puszki izolacyjne podtynkowe	szt.	52.0200		52.0200		
24.	pierścienie odgałęźne	szt.	42.8400		42.8400		
25.	Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2	m	116.4800		116.4800		
26.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m	229.8400		229.8400		
27.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie: