
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 19 -PRZEBU-
DOWA INSTALACJI "CO"
ADRES INWESTYCJI : 97-300 PIOTRKÓW TRYB. ul. SŁOWACKIEGO 19
INWESTOR : SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
ADRES INWESTORA : 97-300 PIOTRKÓW TRYB. ul. SŁOWACKIEGO 19
BRANŻA : inst.
sporządził : U Szymańska 97-300 Piotrków Tryb. ul. Kostromska 47/15
DATA OPRACOWANIA : 12/2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
12/2010

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	ko	kz	Z	RAZEM
	Kosztorys							

Słownie:

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1	INSTALACJA CO BUDYNKU				
1 d.1	Czynności przygotowawcze , zamknięcie zładu opróżnienie instalacji "co" w niezbędnym zakresie	kpl.	1.00		
2 d.1	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2: 22-40-0,6, 22-40-0,7, 22-40-07,/grzejniki do przekaznia Inwestorowi	kpl.	3.00		
3 d.1	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm	szt	3.0+3.0 = 6.00		
4 d.1	Demontaz rur przyłącznych do grzejnika -odcięcie i zasłepienie odejścia do grzejnika	kpl.	1.00		
5 d.1	Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniu na gwint -z zaworami powrotnymi	kpl.	2.00		
6 d.1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe z podłączeniem bocznym w kpl z osłonami , uchwytyami typ: 22K 600/1,0	szt.	1.00		
7 d.1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe j.w typ: 22K 600/0,8	szt.	1.00		
8 d.1	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm RTD-N	szt.	2.00		
9 d.1	GŁOWICE TERMOREGULACYJNE z dolnym ograniczeniem temp/ 16st./	szt.	2.00		
10 d.1	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach /dopasowanie nowych grzejników	m	4.00		
11 d.1	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - czynności przygotowawcze , płukanie , sprawdzenie szczelności połączeń , napełnienie zładu i zakończeniowe	kpl	1.00		
12 d.1	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	2.00		
Razem dział: INSTALACJA CO BUDYNKU					
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu					