

OZNACZENIA:

- AW

— oprawa świetłówkowa IP65, 2x36W
- jw. lecz z modulem awaryjnym 2h
- oprawa metalohlogenkowa IP65, 150W
- oprawa halogenowa 100W, IP65
- ⊙

— łącznik 1-biegunowy, szczeliny
- ⊙


— przycisk monostabilny sterowania oprawami
- ZG









— zestaw gniazd remontowych
- 3-faz. — 32A i 16A
- 1-faz. — 16A
- Instalacje zasilające
- Instalacje oświetleniowa
- K50

— korytko kablowe (szer. 50mm)

UWAGI:

- Zasilanie oświetlenia i zestawów gniazd z rozdzielnic RPW29
- Przenośniki zasilane z szafy RP1 zlokalizowanej w pomieszczeniu dyżurnki w stacji odwadniania i higienizacji osadów — ob. 25
- Instalacje prowadzić w korytkach lub n/ł
- Podjeścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
- Wykonać szynę wyrównowczą z FeZn 30x4mm, podłączyć do niej metalowe części konstrukcji, rur, pomostów, barierek i przyłączyć ją do sieci uzimającej oczyszczalni
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN-IEC 60364-4-41



TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII		
	w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o.	
	ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa		
INWESTOR:		Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa	
	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski		
OBJEKT:	Obiekt nr 29 – Magazyn osadu odwodnionego		
NAZWA RYS.	Plan instalacji elektrycznych		
Główny projektant	 Elżbieta Kozłowska	branża:	Elektryczna
Projektował	 Andrzej Popek	skala:	PW
Opracował	 Łukasz Molik	data:	1.100
Sprawił	 Patryk Pojesta	nr rys.	IX 2011
Funkcja	 Mariusz Pazura	046/E/PW/29/1	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
			 00