


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30-kotłownia-rozdzielnia / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Wysokość montażu: 2.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	354	232	436	0.654
Podłoga	20	259	196	305	0.758
Sufit	70	110	75	126	0.686
Ściany (4)	50	236	92	485	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	3	ESSystem 684100 CO1 236 EVG (1.000)	6700	80.0
W sumie:			20100	240.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $17.67 \text{ W/m}^2 = 4.99 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 13.58 m^2)