


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30-szatnia_brudna_pietro / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	267	81	475	0.303
Podłoga	20	223	114	281	0.513
Sufit	70	55	37	76	0.664
Ściany (4)	50	130	43	375	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	4	ELGO ER-WO0000-20 ELECTRA plex / OS-418 (1.000)	5400	86.0
W sumie:			21600	344.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.14 \text{ W/m}^2 = 3.79 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 33.94 m^2)