MODERNIZACJA (ob.nr 1) | DEMONTAŻ ISTN. CZĘŚCI / NOWOPROJEKTOWANE POM. SKRATEK (ob.nr 3)

Uwaga:
- Usytuowanie urządzeń technologicznych wg proj. technologii.
- Usytuowanie i rozmiary przejść przez ściany i stropy oraz ich sposób wykonania wg projektów: technologii, instalacji i konstrukcji obiektu.

Przekrój B-B
skala 1:50

OZNACZENIA:
- istn. elem. żelbetowe
- istn.ściana murowana
- docieplenie



- A -powloka systemowa epoksyd.-smołowa
  -preparat gruntujący
  -istn. ściana żelbetowa
  -izolacja przeciwwilgociowa płynna/bitumiczna
  -styrodur 6cm
  -folia kubełkowa
- B -do wys.2,1m płytki ceramiczne powyżej 2x farba emulsyjna
  -istn. tynk cem.-wap.
  -istn. ściana murowana
  -styropian 8cm
  -wyprawa klejowa na siatce
  -tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikatową
- C -istn. tynk cem.-wap.
  -istn. ściana
  -izolacja przeciwwilgociowa płynna/bitumiczna
  -styrodur 6cm
  -tynk typu marmolit
- D -papa termozgrzewalna
  -papa podkładowa
  -styropian 10cm
  -istn. konstrukcja stropodachu z warstwami
  -tynk cem.-wap.
  -2x farba emulsyjna
- E -żywica epoksydowa mrozoodporna, antypoślizgowa
  -po usunięciu istn. warstw - wylewka cement. w spadku 1% (min.2cm)
  -istn. płyta żelbetowa
- F -powłoka systemowa epoksydowo-smołowa
  -preparat gruntujący
  -istn. płyta żelbetowa
- G -płytki.ceram.antypoślizgowe, olejoodporne na kleju, z cokołem 10cm na ścianie
  -preparat gruntujący/izolacja
  -po skuciu istn. warstw - wylewka wyrównawcza
  -istn. płyta żelbetowa

Rew. 00	Projekt wykonawczy			IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji			Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Oczyszczalnia Ścieków - obiekt nr 1 - BUDYNEK KRAT - obiekt nr 3 - POM. SKRATEK I SEPARATORA PIASKU			
NAZWA RYS.	Przekrój B - B			
Kierownik Projektu				BRANŻA: Architektura
Projektował	mgr inż.arch. E.K. MOŻEJKO - ROGOWSKA	K-ce 522/90		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. E. PAWLAS - MAZUR			SKALA: 1:50
Opracował	-			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. R. KWOSEK	K-ce 219/91		NR RYS. 046/A/PW/1,3/5
Funkcja	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00