


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4-rozdzielnia / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.900 m, Wysokość montażu: 2.900 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:74

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	415	272	510	0.656
Podłoga	20	309	227	364	0.736
Sufit	70	192	126	281	0.659
Ściany (4)	50	301	153	596	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 21
Dolna ściana 25
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

21
25

W poprzek

20
21

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	3	ESSystem 684100 CO1 236 EVG (1.000)	6700	80.0
W sumie:			20100	240.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $15.90 \text{ W/m}^2 = 3.83 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 15.09 m^2)