

Nazwa odbiornika	Zasil. z RG1 sekcja I	Zasil. z RG1 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary	Szafa AKPIA ob. 1	Szafa zasil–sterow krat 1 i 2 ob. 1	Szafa zasil–sterow kraty 3 ob. 1	Zestaw gniazd remontowych ob. 1	Zasilanie napędu bramy ob. 1	Gniazdo 1f, 16A dla podgrzewacza wody – ob. 1	Gniazdo 1f, 16A przedsionek,pome. techniczne – ob. 1	Rezerwa	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika pom.techniczne–ob. 1	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika przedsionek–ob. 1	Gniazdo 1f, 16A dla grzejnika węzeł sanit.–ob. 1	Klimatyzacja K1 ob. 1	Zastawka ZKE1/1 ob. 1	Zastawka ZKE2/1 ob. 1	Zastawka ZKE3/1 ob. 1	Zastawka ZKE4/1 ob. 1	Zastawka ZKE5/1 ob. 1	Zastawka ZKE6/1 ob. 1	Zastawka ZKE7/1 ob. 1	Tablica wentylacji TW3 ob. 1–pom. techn.	Tablica wentylacji TW1 ob. 1–hala krat	Oświetlenie wejścia i komory, WC ob. 1 i 3	Oświetlenie hali krat i pom.techn. ob. 1	Oświetlenie pom. skratek ob. 3	Szafa zasil–sterow separatora 1 ob. 3	Szafa zasil–sterow separatora 2 ob. 3	Zestaw gniazd remontowych ob. 3	Zasilanie napędu bramy ob. 3	Zasilanie napędu bramy ob. 3	Kurtyna powietrzna KP1 ob. 3	Kurtyna powietrzna KP1 ob. 3	Tablica wentylacji TW2 ob. 3–pom. skratek	z
Pi	–		–	–	–	7,1kW	5,9kW	8kW	1,0kW	3kW		–	0,75kW	0,5kW	0,5kW	2,2kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	0,75kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	~0,4kW	~2x0,5+0,2+0,75kW	0,8+0,1kW	1,2kW	0,5kW	1,7kW	1,7kW	8kW	1,0kW	1,0kW	~1,5kW	~1,5kW	~2x0,2+0,2kW	
Kabel	2x YKY 4x95		DY16	–	YKYżo 3x4	YKYżo 5x6	YKYżo 5x6	YKYżo 5x6	YKYżo 5x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5		YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YKYżo 5x4	YKYżo 5x4	YKYżo 5x6	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5	YkYżo 5x2,5	YkYżo 5x2,5	YkYżo 5x2,5	

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

Rew. 01	Projekt budowlany		VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji		Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 1 – Budynek krat

NAZWA RYS.: Rozdzielnica R1. Schemat ideowy – ark. 1.

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Inst.elektryczne
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	SI 348/78 spec. hydroizolacje–kanalizacja		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjno		NR RYS.: 046/E/PB/1/05.1
Funkcja	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01