

Zestawienie Urządzeń i Armatury

Lp	Wyszczególnienie	Średnica [mm]	Ilość [szt.]
1	Pompa ścieków oczyszczonych, Q=~250-650m3/h, H=~20,0-43,0m, N=<110,0kW	–	6
2	Zasuwa nożowa z kółkiem recznym	300	8
3	Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym	300	6
4	Wstawka montażowa	300	6
5	Zawór zwrotny	300	6
6	Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym	500	1
7	Zasuwa nożowa z kółkiem recznym	500	4
8	Przepływomierz	500	2
9	Zestaw hydroforowy z czterema pompami do ścieków oczysz. Qc=90m3/h; h=70m; N=30kW; z armatura i układem sterowania	–	1
10	Przepływomierz	150	1
11	Automatyczny filtr samoczyszczący Q max=90m3/h Dokładnośc filtracji 100 um; Ns=0,33kW	150	1
12	Sprezarka ze zbiornikiem, osuszaczem i filtrem powietrza Ns=~0,7kW	–	1
13	Zbiornik stalowy o wym. 1000 x 700 x 800 mm	–	1

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 9 – Pompownia wysokich ciśnień

NAZWA RYS.: Rzut instalacji technologicznych

Główny Projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			branża:	Technologia
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN-7342-120/93		stadium:	PB
Opracował	mgr inż.			skala:	1:50
Opracował	mgr inż.			data:	VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww		nr rys.:	046/T/PB/9/01
Funkcja	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	nr wer.:	01