













ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY

L.p.	Wyszczególnienie	Dnom	Ilość	materiał
	ELEMENTY NOWE			
1.	Rurociąg odpływowy do pompowni ścieków i osadów	600	-	GRP
2.	Rurociąg odpływowy do pompowni ścieków i osadów	200	-	PE
3.	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10 z napędem	600	2	-
4.	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10 z napędem	200	2	-
5.	Zgarniacz osadu z pomostem	-	2	OH18N9 lub 1H18N9T
6.	Przelew o ostrej krawędzi	-	2	OH18N9 lub 1H18N9T
7.	Rurociąg doprowadzający ścieki do komory centralnej (kolano i prostka z kształtką redukcyjną)	800	-	OH18N9 lub 1H18N9T
8.	Czujnik poziomu	-	2	-
9.	Rurociąg dopływowy z kanału awaryjnego	600	~7,3m	GRP
10.	Rurociąg między zbiornikami 10A i 10B	600	~7m	GRP
11.	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10	600	1	-
12.	Zastawka naścienna okrągła	600	1	OH18N9 lub 1H18N9T
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE			
13.	Rurociąg odprowadzający osad z leja	200	-	żeliwo
14.	Rurociąg dopływowy z komory rozdzielczej	800	-	żeliwo
15.	Rurociąg odpływowy do retencji II°	1000	-	żeliwo

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 10 – zbiornik retencyjny I°

NAZWA RYS.: Plan i przekroje

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			Branża: Technologia
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN-7342-120/93		Stopień: Projekt budowlany
Opracował	mgr inż.			Skala: 1:100
Opracował	mgr inż.			Data: VIII 2011r.
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww		Nr DTS: 046/T/PB/10/02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.: 01