PRZEKRÓJ POZIOMY



Zestawienie Urządzeń i materiałów

Oznaczenie	Wyszczególnienie	Średnica [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Materiał
1	Piaskownik napowietrzany z tłuszczownikiem, Q~1000m3/h L=14m			2	OH18N9
2	Pompa pulpy piaskowej, Q~30m3/h, moc: ~3,0kW			2	–
3	Pompa tłuszczu, Q~5,6m3/h H~30,0m, moc: ~2,2kW			2	–
4	Napęd zgarniacza tłuszczu, moc: ~0,12kW			2	–
5	Zastawka nascienna ø600 BxH: 700x700mm z napędem ręcznym			2	OH18N9
6	Zastawka nascienna ø800 BxH: 900x900mm z napędem ręcznym			2	OH18N9
7	Rura stalowa wraz z kształtkami DN100		–		OH18N9
8	Rura stalowa wraz z kształtkami DN65		–		OH18N9
9	Rura DN600, L~7,5m			2	żywice poliestrowe zbrojone włóknem szklanym
10	Rura DN800, L~5,0m			2	
11	Przykrycie z laminatu				laminat

Uwaga:
1. Czujniki siarkowodoru i metanu przed wejściem i wewnątrz obiektu
2. Przewody pulpy piaskowej, wody technologicznej i tłuszczy ogrzewane i ocieplone łupkami styropianowymi i blachą aluminiową

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 2B – Piaskownik projektowany

NAZWA RYS.: PIASKOWNIK PROJEKTOWANY – rzut

Główny projektant	nazw. bis. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: TECHNOLOGIA
Projektował	nazw. bis. Jacek Stanisz	UAN-7342-120/93 spec. Instalacyjno-inżynieryjna		TYTUŁ: Proj. budowlany
Opracował	nazw. bis. Anna Krzącsik			SKALA: 1:50
Opracował	nazw. bis.			DATA: VIII 2011
Sprawdził	nazw. bis. Wacław Pajdziński	1208/72/Pw spec. Instytut sanitarnej		NR ZLT.: 046/T/PB/2B/01
Funkcja	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01