

Nazwa odbiornika	Zasil. z R12 sekcja I	Zasil. z R12 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary	Zasuwa ZE1/5A Ob. 5	Zasuwa ZE2/5A Ob. 5	Zasuwa ZE1/5B Ob. 5	Zasuwa ZE2/5B Ob. 5	Tablica zgarniacza Zg1/5A Ob. 5	Tablica zgarniacza Zg2/5A Ob. 5	Tablica zgarniacza Zg1/5B Ob. 5	Tablica zgarniacza Zg2/5B Ob. 5	Tablica rynny RCP1/5A Ob. 5	Tablica rynny RCP2/5A Ob. 5	Tablica rynny RCP1/5B Ob. 5	Tablica rynny RCP2/5B Ob. 5	Zestaw gniazd Ob. 5	Zestaw gniazd Ob. 5	Oświetlenie osadnik wstępny Ob. 5	Tablica pomp części pływających Ob. 5	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–		–	–	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,75kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	8kW	8kW	0,5kW	4,8kW	–	–
Kabel	2x YKYżo 5x16		DY16	–	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 4x1,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x2,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x1,5	YKYżo 5x6	YKYżo 5x6	YKYżo 3x2,5	YKYżo 5x6	–	–

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 5A;B – Osadniki wstępne			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica R5 – Schemat ideowy			
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Inst.elektryczne
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna		STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS: 046/E/PB/5/11
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01