PLAN



zestawienie urządzeń i armatury				
L.p.	wyszczególnienie	Dnom [mm]	ilość	materiał
elementy nowe				
1	Zastawka przelewowa naścienna B=150cm, H=100cm	-	4	0H18N9 lub 1H18N9T
2	Zastawka kanałowa B=140cm, H=100cm	-	2	0H18N9 lub 1H18N9T
3	Rurociąg odpływowy	600	4	GRP
4	Woda technologiczna	80	-	PEHD
5	Pomiar poziomu	-	4	-
6	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10 z napędem	600	4	-
7	Przegroda na kanale awaryjnym z zastawką kanałową B=150cm, H=100cm zlokalizowaną przy dnie.		1	0H18N9 lub 1H18N9T
8	Zastawka naścienna B=150cm, H=70cm	-	4	0H18N9 lub 1H18N9T
elementy istniejące				
9	Rurociąg dopływowy	1000	2	-

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 11 – zbiornik retencyjny II°

NAZWA RYS.: Plan

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			Branża: Technologia
Projektował	Jacek Stanisz	UAN-7342-120/93 upr. budowlane inżynierów		Przedm.: Projekt budowlany
Opracował	mgr inż.			Skala: 1:100
Opracował	mgr inż.			Data: VIII 2011
Sprawdził	Wacław Pajdziński	1208/73/Ww upr. budowlane inżynierów		Nr dyp.: 046/T/PB/11/02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.: 01