OB. 6A, 6B – REAKTOR BIOLOGICZNY
PRZEKRÓJ A–A



Oznaczenie	Wyszczególnienie	Ilość [szt.]	Materiał	Masa [kg]
1	Ruszt napowietrzający. Komplet dla reaktora. Qpow.=6700Nm3/h na podporach regulowanych	2	–	–
2	Mieszadło Moc=4,0kW	10	–	86kg
3	Mieszadło Moc=1,5kW	6	–	47kg
4	Mieszadło pompujące, Q=1256m3/h; H=0,3m; Moc=7,5kW. Przystosowane do pracy z falownikiem.	4	–	86kg
5	Zastawka przelewowa B=1,5m	4	stal min. 0H18N9	–
6	Zastawka nascienna DN900	3	stal min. 0H18N9	–
7	Zasuwa nozowa DN200 PN10 kółkiem recznym	2	stal min. 0H18N9	–
8	Przepustnica regulacyjna–diafragma DN300 PN10 z napedem elektrycznym	8	zeliwo, stal min. 0H18N9	–
9	Przepustnica odcinajaca DN500 PN10 z przekładnia i kółkiem recznym.	2	zeliwo, stal min. 0H18N9	–

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 6A,B – Reaktory biologiczne

NAZWA RYS.: Rzut

Glowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA:	Technologia
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN–7342–120/93		STADIUM:	Proj. budowlany
Opracował	mgr inż. Zbigniew Zakrzewski			SKALA:	1:100
Opracował				DATA:	VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww		NR RYS:	046/T/PB/6/1
Funkcja	Imie i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR ARX:	01