

OZNACZENIA:

1 – oprawa świetlówkowa IP54, 2x36W
1–AW – jw. lecz z modułem awaryjnym 2h
2 – oprawa metalohalogenowa IP65, 150W
3 – oprawa halogenowa 100W, IP65
4 – oprawa świetlówkowa IP54, 2x18W
5 – oprawa świetlówkowa nastropowa IP44, 2x36W
– łącznik 1bieg., n/t, szczelny
– łącznik schodowy, n/t, szczelny

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnicy RPW9
2. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspólnie z instalacją siłową w korytkach oraz n/t.
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany		VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji		Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa		
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa		
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski		
OBIEKT:	Obiekt nr 9 – Pompownia wysokiego ciśnienia		
NAZWA RYS.	Instalacja oświetleniowa		
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska		BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	SI 348/78 spec. instalacyjno–inżynieryjna	STADIUM: PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik		SKALA: 1:100
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka		DATA: VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna	NR RYS.: 046/E/PB/9/14.2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Podpis	NR REW.: 01