PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



Nadlewkę betonową dostosować do istniejących rzędnych dna zbiornika

zestawienie urządzeń i armatury

L.p.	wyszczególnienie	Dnom [mm]	Ilość	materiał
	elementy nowe			
1	Zastawka przelewowa naścienna B=150cm, H=100cm	-	4	0H18N9 lub 1H18N9T
2	Zastawka kanałowa B=140cm, H=100cm	-	2	0H18N9 lub 1H18N9T
3	Rurociąg odpływowy	600	-	GRP
4	Woda technologiczna	80	-	PEHD
5	Pomiar poziomu	-	4	-
6	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa PN10 z napędem	600	4	-
7	Przegroda na kanale awaryjnym z zastawką kanałową B=150cm, H=100cm zlokalizowaną przy dnie.		1	0H18N9 lub 1H18N9T
8	Zastawka naścienna B=150cm, H=70cm	-	4	0H18N9 lub 1H18N9T
	elementy istniejące			
9	Rurociąg dopływowy	1000	2	-

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Obiekt nr 11 – zbiornik retencyjny II°

NAZWA RYS.: Przekroje

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Technologia
Projektował	mgr inż. Jacek Stanisz	UAN-7342-120/93 upr. budowlane bez ograniczeń		RODZAJ: Projekt budowlany
Opracował	mgr inż.			SKALA: 1:100
Opracował	mgr inż.			DATA: VIII 2011r.
Sprawdził	mgr inż. Wacław Pajdziński	1208/73/Ww upr. budowlane ograniczone		NR ZLC.: 046/T/PB/11/03
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR RYS.: 01