

OZNACZENIA:

1 – oprawa metalohalogenowa IP65, 150W
2–AW – oprawa świetlówkowa IP54, 2x36W
z modułem awaryjnym 2h

UWAGI:

1. Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnicy RPW4
2. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspólnie z instalacją siłową w korytkach oraz n/t.
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN– IEC 60364–4–41

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:
CDM Sp. z o. o.
ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Ob.4 Pompownia ścieków i osadów

NAZWA RYS.: Instalacja oświetleniowa – poziom –1

Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	Sł 348/78 spec. instalacyjno-inżynieryjna		STADIUM:	PB
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA:	1:50
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA:	VIII 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07 spec. instalacyjna		NR RYS:	046/E/PB/4/08.4
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.:	01