




```
data "a"
scala 1:25
```




data "b"
skala 1:25




przekrój normalny drogi 5m przekrój normalny drogi 3.5m
skala 1:100 skala 1:100




przekrój normalny przez parking




przekrój przez chodnik szer.0,90m skala 1:25	przekrój przez chodnik szer.1,50m skala 1:25
---	---



”c
deta
skala 1:25



data "d"
skala 1:25



warstwę szczielin z kostki betonowej koloru szarego, spłyny wypełnione piaskiem 8cm
podsyпка piaskowo–cementowa 5cm
podbudow z asfaltu z kruszywa tamowanego stabil. mechanicznie trakcji 0–31,5 zamieszczona do $s=1,0$ w dwóch warstwach gr. 12,5cm
piasek gruboziarnisty stabil. cementem o $R_m=2,5MPa$ 20cm
geowłóknina TYPER SF40
kruszywo mineralne (pospółko) zagęszczane do
wyniama nasypu niebudowlanego, warstw namuliw gliniastych i piaszczystych czarnych na piasek różnoziarnisty zagęszczony do $s=97,0-180cm$

warstwę ścierną z kostki betonowej koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem	8cm
podspółka piaskowo-cementowa	5cm
podbudowa zosadnicza z kruszywa tamowanego stabil. mechanicznie frakcji 0-31,5 zamieszczono do Is=1,0 w dwóch warstwach gr.12,5cm	
piasek gruboziarnisty stabil. cementem o Rm=2,5MPa	20cm
geowłóknina TYPER SF40	
kruszywo mineralne (pospółka) zagęszczone do	
wyniasta napisu niebudowanego warstw namuliw gliniastą i piaszczystych czarnych na piasek różnoziarnisty zagęszczony do Is=0,97 0-180cm	

Rew. 01	Projekt budowlany	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu	<p>Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII</p> <p>w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim</p>	
Wykonawca:	<p>CDM ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa</p> <p>CDM Sp. z o.o.</p> <p>Biurowo: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa</p> <p>Biurowo: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa</p>	
Investor:	<p>Miasto Piotrków Trybunalski</p> <p>Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	
Objekt:	<p>Oczyszczalnia Ścieków</p>	
Nazwa rys.	<p>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p> <p>Przekroje i detale konstrukcji dróg</p>	
Projektował drogi	mgr inż. Łukasz Cieślak	MAZ/0131/P00K/04 spec. konstrukcyjno-budowlana
	mgr inż.	
Sprawdził drogi	mgr inż. Radosław Tomczak	PD/0124/P00D/09 spec. drogowa
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
		Podpis
		Nr rewizji