


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ob40-pom101,101.1 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Wysokość montażu: 3.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:132

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	270	117	363	0.433
Podłoga	20	234	122	323	0.519
Sufit	70	42	30	51	0.723
Ściany (6)	50	89	28	173	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	6	ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000)	5400	82.0
W sumie:			32400	492.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.01 \text{ W/m}^2 = 4.09 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 44.68 m^2)