


RZUT PIWNIC



UWAGA:
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

- PROJ. ŚCIANKI MUROWANE - Z CEGŁY KRATOWEJ LUB CEGŁY PEŁNEJ GR. 12CM.
- UMYWALKA
- ZLEW DWUKOMOROWY
- ZLEW JEDNOKOMOROWY
- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA
- WYKORZYSTYWANY KANAŁ WENTYLACYJNY
- ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY DO ZASKLEPIENIA
- KRATKA WENT. Z WENTYLATOREM
- OBUDOWA PIONÓW WOD.-KAN. PŁYTAMI GIPSOWO KARTONOWYMI
- OBUDOWA RUR WENTYLACYJNYCH PŁYTAMI GIPSOWO KARTONOWYMI
- ELEMENTY DO WYBURZENIA / LIKWIDACJI
- PRZEJŚCIA W STROPACH DO CZĘŚCIOWEGO POMINIĘCIA LUB LIKWIDACJI
- RZĘDNE PRZEJŚCIE WOD. - KAN. PODANE SĄ OD POZIOMU ±0.00 (DO OSI LUB SPODU PRZEJŚCIA) NATOMIAST RZĘDNE PRZEJŚCIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PODANE SĄ OD POZIOMU POSADZKI DANEJ KONDYGNACJI DO OSI PRZEJŚCIA.

PIWNICA - WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE						
1	2	3	4	5	6	7
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	POSADZKA	ŚCIANY-WYKONCZENIE	POWIŁ. MALARSKA	UWAGI
01	KOMUNIKACJA	97,80	PC		AK	
02	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12,23	PC		AK	
03	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7,00	GC		AK	
04	WENTYLATOROWNIA	72,06	PC		AK	
05	MAGAZYN SZKŁA LABORATORYJNEGO	72,46	PCW		AK	
06	WIEŻEL CIEPLNY	16,77	PC		AK	
07	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7,00	POMIESZCZENIE DO LIKWIDACJI			
08	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	35,31	PC		AK	
09	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	15,56	PC		AK	
10	MAGAZYN CHEMIKALIÓW	35,35	PC-K	GL+AK	AK	
11	SZATNIA CZYSTA	35,86	PC	GL+AK	AK	
12	UMYWALNIA	5,45	PC	GL+AK	AK	
13	SZATNIA BRUDNA	17,56	PC	GL+AK	AK	
14	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12,77	PC		AK	
15	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7,00	GC		AK	
16	MAGAZYN	12,23	PC		AK	

POSADZKI:
PC - PŁYTKI CERAMICZNE
PK - PŁYTKI CERAMICZNE KWASOODPORNE
RE - POSADZKA EPOKSYDOWA
PCW - PCW SPAWANE
GC - GLAZURA
AK - FARBA AKRYLOWA

ŚCIANY:
GL - GLAZURA
AK - FARBA AKRYLOWA

POD WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA 90 CM WYKONAĆ NADPROŻE N - 1 WEDŁUG RYSUNKU KONSTRUKCYJNEGO 04B/PW/40/02
POD PRZEJŚCIA WENTYLACJI NADPROŻA N - 2 I N - 3
NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
RYS. KONSTRUKCYJNO-KANALIZACYJNO-WENTYLACYJNO-MECHANICZNEJ, C.O., ELEKTRYCZNY I AKPIA

Rev. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA: CDM Sp. z o.o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa		
INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
OBIEKT: Ob.40 Budynek administracyjno - laboratoryjny		
NAZWA RYS.: Rzut piwnic		
Główny projektant	Elżbieta Kozłowska	399/67
Projektował	Jerzy Nowosielski	399/67
Opracował	Zaneta Stachniak	399/67
Opracował	Jerzy Taracha	752/64
Sprawił		752/64
Punkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
		Podpis
		00