

OZNACZENIA:

- AW

– oprawa świetłówkowa, IP65, 2x36W z inwerterem 2h
- oprawa halogenowa 100W, IP65
- oprawa żarowa 200W w wykonaniu Ex, IP66, IIA, T1
- ⊗

– łącznik 1bieg., n/t, szczelny

- M

– napęd elektryczny
- M

– mieszadło
- PS

– pompa smaru

- ..TS

– tablica zasilajco–sterownicza mieszadła

- ZG


– zestaw gniazd remontowych
- 3–faz. – 32A i 16A
- 1–faz. – 16A


- instalacje zasilające i sterowniczo–sygnalizacyjne
- instalacja oświetleniowa

- K50

– korytko kablowe

- UWAGI:
1. Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnic RPW30
2. Oprawy w wykonaniu Ex montować na wysokościach rurowych na wys.2,5m
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YKYzo 3x2,5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspólnie z instalacją siłową w korytkach.
4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN–IEC 60364–4–41



TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim					
WYKONAWCA:		<div>CDM</div> <div>CDM Sp. z o. o.</div> <div>ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa</div>			
INWESTOR:		<div><div></div><div>Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa</div></div>			
OBIEKT:		<div>Miasto Piotrków Trybunalski</div> <div>Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski</div>			
NAZWA RYS.		<div>Obiekt nr 22/A,B – Komora fermentacyjna WKF</div> <div>Plan instalacji elektrycznych</div>			
Główny projektant	<div><div>IMP. TITL</div><div>Elżbieta Kozłowska</div></div>				<div>BRANŻA:</div> <div>Elektryczna</div>
Projektował	<div><div>IMP. TITL</div><div>Andrzej Poppek</div></div>	<div>ST 348/78</div>			<div>STANOWISKO:</div> <div>PW</div>
Opracował	<div><div>IMP. TITL</div><div>Łukasz Molik</div></div>				<div>SKALA:</div> <div>1:100</div>
Opracował	<div><div>IMP. TITL</div><div>Piotr Polojak</div></div>	<div>Polojak</div>	<div>Polojak</div>		<div>DATA:</div> <div>IX 2011</div>
Sprawdził	<div><div>IMP. TITL</div><div>Mariusz Pazura</div></div>	<div>MAZ/0413/PWOE/07</div>			<div>NR RYS.</div> <div>046/E/PW/22/1</div>
Funkcja	<div><div>IMP. TITL</div><div>Imię i nazwisko</div></div>	<div>Nr uprawnień</div>	<div>Podpis</div>		<div>NR RYS.</div> <div>00</div>