


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

25-odwadnianie odbior / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 4.750 m, Wysokość montażu: 3.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:93

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	157	96	197	0.610
Podłoga	20	139	89	167	0.644
Sufit	70	144	84	253	0.584
Ściany (4)	50	112	68	242	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	6	ESSystem 684100 CO1 236 EVG (1.000)	6700	80.0
W sumie:			40200	480.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.83 \text{ W/m}^2 = 3.71 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 82.30 m^2)