


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3 - separatory / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 4.500 m, Wysokość montażu: 3.800 m,
Współczynnik konserwacji: 0.57

Wartości Lux, Skala 1:85

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	172	77	237	0.447
Podłoga	20	149	82	190	0.551
Sufit	70	97	35	596	0.367
Ściany (4)	50	120	56	316	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	6	ESSystem 683700 CO1 236 (1.000)	6700	82.0
W sumie:			40200	492.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.38 \text{ W/m}^2 = 4.87 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 58.74 m^2)