



Zestawienie urządzeń i materiałów

Opis	Wysokość	Średnica	Długość	Ilość	Materiał
1	10.41m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
2	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
3	0.73m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
4	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
5	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
6	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
7	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
8	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
9	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
10	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
11	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
12	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
13	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
14	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna
15	1.43m	100	~3.3	4	stal nierdzewna

- Uwagi:
1. Przed wykonaniem pokryć sprawdzić w naturze rzeczywiste wymiary kanałów i otworów.
  2. Przed dostawą zmontować dokładnie pomiarów każdego koryta piaszczynki.
  3. Dokładnie dociąć rur i kształtek ustalić podczas montażu.
  4. Montaż piaszczynki po opróżnieniu kanału z dokumentacji producenta.
  5. Montaż piaszczynki po opróżnieniu kanału z dokumentacji producenta.
  6. Konstrukcja węzła zgraniacza nie może kolidować z barierkami.

Rev. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr wersji	Opis wersji	Data wersji
Tytuł projektu	Modernizacja oczyszczalni ścieków – kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA	CDM Sp. z o.o. ul. Sławką 40, 01-040 Warszawa	
INWESTOR	Miasto Piotrków Trybunalski	
OBIEKT	Obiekt nr 2A – Piaszczynnik istniejący	
NAZWA RYS.	Piaszczynnik istniejący – rzut	
Główny projektant	Edyta Kozłowska	Technologia
Projektant	Jacek Sionisz	Projekt wykonawczy
Opisownik	Krzysztof	1:50
Opisownik	Wojciech Podgórski	IX 2011
Przebieg	1208/73/Ww	06/7/PW/24/09
Przebieg	1208/73/Ww	06/7/PW/24/09