



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	Denница betonowa z kłębą B45: $\phi 1000$ ; H=0,65; 0,75; 0,95 m	szt.	1
2	Kłęb betonowy B45 łączony na uszczelki: $\phi 1000$ ; H=0,25; 0,50; 1,00 m	szt.	-
3	Płyta pokrywowa na pierścien oddzielający: DN1000 – 1740x600x150 mm	szt.	1
4	Pierścien oddzielający: DN1000 – 1740x1300x150 mm	szt.	1
5	Pierścien dystansowy betonowy $\phi 625$ ; H=60; 80; 100 mm	szt.	-
6	Właz żeliwny $\phi 600$ klasy D400	szt.	1
7	Tuleja przejścia szczelnego z uszczelką	szt.	-
8	Stopnie żeliwne złączowe	szt.	-
9	Podbudowa betonowa gr.15cm; beton B10	szt.	-
10	Podsyпка z pospółki gr.15cm	szt.	-



**Z.B.D.O. "DRÓG BUD" ZIELONA GÓRA**  
 65-729 ZIELONA GÓRA, UL. ENERGETYKÓW 7/104 1118  
 KRAKOWSKIE PRZEMISŁOWE ZEROWISKO, PRZEDBORSKIEJ, ŚLĄSKIEJ W POTRÓJNE TRYBUNAŁSKIEJ

**TYTUŁ:** KANALIZACJA BEZODROWNA  
**OBIEKT:** mgr inż. PAWEŁ HANTUSIŃSKI  
**PROJEKTANT:** ul. Wesoła 1118, 41-100 Zabrze  
**DATA:** 16.06.2011 r.

**TYTUŁ RYSU:** STUDNIA BETONOWA  $\phi 1000$ mm  
**SKALA:** 1:1  
**rys. nr:** IS-3/1